

03/04/2021

001 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 01 אחזקת ת"ש לביוב.
 פרק 01 אחזקה ותפעול ת"ש לביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>פרק 01 אחזקה ותפעול ת"ש לביוב.</p> <p>תת פרק 01.01 אחזקה ותפעול מתקנים</p> <p>עבודות האחזקה כוללות, את כל המפורט במפרט הטכני המיוחד, בדיקות במתקנים וסיור יום יומי, ניקוי הבור הרטוב ותא מגוב אחת לחודש. שאיבה יסודית של הבור הרטוב וניקוי כולל בדיקה ויזואלית של רצפת הבור, הקירות והתקרה לאחר השאיבה והניקוי, אחת לרבעון לפחות, עבודות השאיבה יבוצעו בסיוע קבלן/זכיון הביובית שזכה במכרז לפתיחת סתימות ביוב. שטיפה, תורנויות, כוננות, עבודות במצבי חרום והוצאת דו"חות, כולל עבודות לתיקונים שונים, שעות שחר עבודה, כולל הפעלת כלים וציוד בכל חודש, לכל ת"ש, לעבודות שונות, יהיה ללא הגבלה, מעבר למוגדר במחיר החודשי, ללא כל תשלום נוסף, מעבר למחירי היחידה המפורטים. למען הסר ספק כל פעולה וא עבודה כלשהיא גם אם היא לא פורטה תיכלל במחיר החודש הפאושלי. אספקת סולר, לבדיקות והפעלה בעומס עד 8 שעות לאתר בכל חודש, כולל עבודות לתיקונים שונים.</p> <p>על הקבלן להחזיק מערכת שאיבה לרבות צנרת וציוד נלווה מתאים לשאיבה והפעלת ביפסים בכל אחת מתחנות השאיבה לביוב הקיימות</p> <p>עם חתימת ההסכם, תבוצע בדיקה כללית של יח' דיזל גנרטורים, כולל דיזל גנרטור נייד, במחשני החברה, ע"י הקבלן לקביעת מצבם הכללי, הדו"ח יכלול התיחסות מפורטת כולל אומדן כספי עבור תיקונים למצב אופטימלי ככל שיידרש.</p>	

03/04/2021

002 :מס' :
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 01 אחזקת ת"ש לביוב.
 פרק 01 אחזקה ותפעול ת"ש לביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>בדיקה והפעלה ניסיונית, עבור כל הדיזל גנרטורים עם חתימת הסכם, כמפורט במפרט הטכני, לרבות ביצוע תיקונים קלים.</p> <p>ביצוע שרות שנתי וביקורת תקופתית, ליחידת דיזל גנרטור.</p> <p>על הקבלן לכלול בהצעתו, את כל הטיפול והעלויות, בהסדרת רשיונות ואישורים, בנושא הגלשות יזמות.</p> <p>החברה המתחזקת את מערכת הבקרה, תופעל על ידי הקבלן. חשבונות חב' הבקרה עבור עבודות האחזקה יוגשו באופן ישיר למועצה.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, את כל העבודות הנדרשות, כולל הפעלת שופל, במידת הצורך, להסדרת איגומים זמניים, בזמן תקלה, בת"ש או בקווי סניקה ו/או בכל קו שהוא כדי למנוע כל זרימה שהיא, לים או לנחל. על הקבלן לכלול שמירה, גידור, אמצעי בטיחות הנדרשים, פינוי והחזרת מצב לקדמותו, כולל עמידה בדרישת הרשויות (בנוסף על הקבלן לפעול בכל הנדרש ברדיוס 500 מ' מהנחל לכל אורך תקופת ההתקשרות).</p> <p>על הקבלן לטפל ולתקן את קווי הסניקה גם אם העבודה תדרש מחוץ לאתר התחנה וכל זאת בהתאם להחלטת המועצה</p> <p>על הקבלן להיות בקשר עם המועצה בכל הקשור בתאום ופינוי הגבבה מכל אתרי הביוב</p> <p>על הקבלן לצייד את כל הרכבים בפוינטר/איתורן לצורך מעקב אחר מיקום הרכבים כולל מצלמה.</p>	

03/04/2021

003 : מס' 003
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 01 אחזקת ת"ש לביוב.
 פרק 01 אחזקה ותפעול ת"ש לביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 1 ארבל, למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0010
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 2 כפר חיטים, למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0020
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 3 מצפה, למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0030
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 4 מסד למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0040
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 5 מצפה נטופה כול אגור ושטוף למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0050
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 6 צומת גולני למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0060
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 7 אילניה למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0070
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 8 שדה אילן למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0080
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 9 בית קשת למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0090
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 10 ספר כדורי למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0100
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 11 כפר קיש למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0110
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 12 שדמות דבורה דרומית למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0120
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 13 שדמות דבורה ראשית למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0130

03/04/2021

004 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 01 אחזקת ת"ש לביוב.
 פרק 01 אחזקה ותפעול ת"ש לביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 14 שרונה למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0140
3,500.00	חודש	אחזקה ותפעול תחנת שאיבה מס' 15 כפר כמא למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0150
1,500.00	חודש	אחזקה ותפעול מתקן אגור ושטוף מס' 16 בית רימון למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0160
5,500.00	חודש	אחזקה ותפעול מט"ש ותחנת שאיבה לקולחין מס' 17 אזור תעשייה גולני למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0170
5,500.00	חודש	אחזקה ותפעול מט"ש ותחנת שאיבה לקולחין מס' 18 מושב הזרעים למשך שנה אחת, כמפורט.	01.01.0180

03/04/2021

005 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 01 אחזקת ת"ש לביוב.
 פרק 02 פיצויים מוסכמים מראש.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 02 פיצויים מוסכמים מראש.	
		תת פרק 02.01 תשלומים וניכויים.	
-1,000.00	יח'	פיצוי מוסכם, בגין יום איחור בהתחלת ביצוע העבודה ו/או פיגור במועד סיום העבודה על פי לוח הזמנים.	02.01.0001
-1,000.00	יח'	פיצוי מוסכם, בגין עבודה לקויה או נזק בתוספת לתשלום עבור עלות הנזק.	02.01.0002
-1,500.00	יח'	פיצוי מוסכם, בגין ליקויים בתחזוקת מתקן ניטרול ריחות.	02.01.0003
-500.00	יח'	פיצוי מוסכם, בגין העדרות מנהל העבודה, ו/או חשמלאי, ו/או מכונאי, מאתר העבודה.	02.01.0004
		מחובתו של הקבלן, לבצע את כל האיגומים הנדרשים, עפ"י הנחיות והוראות המועצה והחזרת המצב לקדמותו, כדי למנוע כל זיהום שהוא. כל זיהום שהוא, שייגרם לאיכות הסביבה, יהיה באחריות הקבלן.	
-5,000.00	יח'	פיצוי מוסכם, בגין אי ביצוע איגומים נדרשים, בזמן תקלה.	02.01.0005
-10,000.00	יח'	פיצוי מוסכם, זיהום כלשהו לסביבה, בתוספת נשיאה באחריות ועמידה בכל ההוצאות בבית המשפט.	02.01.0006
-5,000.00	יח'	פיצוי מוסכם, בגין נזק למשאבות ו/או לצידוד כלשהו ו/או לצידוד החשמל ו/או דיזל גנרטור, מאי תחזוקה בהתאם להוראות יצרן.	02.01.0007
-5,000.00	יח'	פיצוי מוסכם, בגין נזק עקיף שנגרם למועצה, כתוצאה מתחזוקה לקוי ו/או מאי תחזוקה.	02.01.0008
-5,000.00	יח'	פיצוי מוסכם, בגין אי המצאת אישור בכתב, של המועצה הדתית, עבור גוי של שבת, עבור כל יום.	02.01.0009

03/04/2021

006 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 01 אחזקת ת"ש לביוב.
 פרק 02 פיצויים מוסכמים מראש.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
-1,000.00	יח'	פיצוי מוסכם, בגין אי הכנת תכנית עבודה חודשית ו/או אי עמידה בתכנית העבודה ו/או אי דיווח ו/או אי התיצבות לפגישה שבועית	02.01.0010

03/04/2021

007 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב</p> <p>תת פרק 01.00 שיפוץ משאבות טבולות ומשאבות בורגיות</p> <p>פרק זה מהווה מחירון לשיפוץ משאבות טבולות ומשאבות בורגיות. למועצה שמורה האופציה להפעיל את קבלן האחזקה בביצוע השיפוצים. השיפוצים יתבצעו בבתי מלאכה שיאושרו מראש ע"י המועצה, כדוגמת מודן, מנדלסון/המחדש ו/או ספק / יצרן הצידוד. מובהר בזאת, כי מחירי היחידה, כוללים העברת צידוד ומשאבות ו/או חלקים, מהמתקן, והחזרתו למתקן.</p> <p>מובהר בזאת, כי מחירי היחידה, כוללים העברת צידוד ו/או חלקים, מהמתקן, והחזרתו. לרבות משאית עם מנוף ונהג, ופריקת הצידוד באתר.</p>	
		<p>תת פרק 01.01 משאבות טבולות לביוב עד 15-10 כוח סוס</p>	
432.00	קומפ'	רחיצת המשאבה	01.01.0010
864.00	קומפ'	פירוק כללי במפעל	01.01.0020
1,296.00	קומפ'	ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ	01.01.0030
475.00	קומפ'	תיקון בית מיסב עליון	01.01.0040
475.00	קומפ'	תיקון בית מיסב תחתון	01.01.0050
389.00	קומפ'	תיקון בית אטם מכני	01.01.0060
346.00	קומפ'	תיקון אטם מכני	01.01.0070
648.00	קומפ'	אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס	01.01.0080

03/04/2021

008 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
605.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה	01.01.0090
2,160.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה	01.01.0100
518.00	קומפ'	לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום	01.01.0110
389.00	קומפ'	ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ	01.01.0120
1,901.00	קומפ'	ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום	01.01.0130
864.00	קומפ'	תיקון מאיץ כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.01.0140
1,037.00	קומפ'	תיקון גוף כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.01.0150
259.00	קומפ'	חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן	01.01.0160
173.00	ש"ע	עבודות התאמה שונות	01.01.0170
1,296.00	קומפ'	הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה, לחץ והספק	01.01.0180
328.00	קומפ'	אלקטרודה חדשה	01.01.0190
346.00	קומפ'	אביזרים שונים לא צפויים	01.01.0200
		תת פרק 01.03 משאבות טבולות לביוב	
		עד 20-25 כוח סוס	
562.00	קומפ'	רחיצת המשאבה	01.03.0010
1,037.00	קומפ'	פירוק כללי במפעל	01.03.0020
1,555.00	קומפ'	ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ	01.03.0030
518.00	קומפ'	תיקון בית מיסב עליון	01.03.0040
518.00	קומפ'	תיקון בית מיסב תחתון	01.03.0050

03/04/2021

009 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
415.00	קומפ'	תיקון בית אטם מכני	01.03.0060
562.00	קומפ'	תיקון אטם מכני	01.03.0070
1,210.00	קומפ'	אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס	01.03.0080
605.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה	01.03.0090
2,592.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה	01.03.0100
864.00	קומפ'	לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום	01.03.0110
518.00	קומפ'	ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ	01.03.0120
3,456.00	קומפ'	ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום	01.03.0130
950.00	קומפ'	תיקון מאיץ כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.03.0140
1,123.00	קומפ'	תיקון גוף כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.03.0150
302.00	קומפ'	חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן	01.03.0160
173.00	ש"ע	עבודות התאמה שונות	01.03.0170
1,555.00	קומפ'	הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה, לחץ והספק	01.03.0180
389.00	קומפ'	אלקטרודה חדשה	01.03.0190
432.00	קומפ'	אביזרים שונים לא צפויים	01.03.0200
		תת פרק 01.04 משאבות טבולות לביוב	
		עד 30-50 כוח סוס	
734.00	קומפ'	רחיצת המשאבה	01.04.0010
1,296.00	קומפ'	פירוק כללי במפעל	01.04.0020

03/04/2021

010 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,901.00	קומפ'	ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ	01.04.0030
605.00	קומפ'	תיקון בית מיסב עליון	01.04.0040
605.00	קומפ'	תיקון בית מיסב תחתון	01.04.0050
475.00	קומפ'	תיקון בית אטם מכני	01.04.0060
605.00	קומפ'	תיקון אטם מכני	01.04.0070
1,814.00	קומפ'	אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס	01.04.0080
864.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי השחזה וחרטה	01.04.0090
3,542.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה	01.04.0100
2,160.00	קומפ'	לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום	01.04.0110
648.00	קומפ'	ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ	01.04.0120
6,048.00	קומפ'	ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום	01.04.0130
1,123.00	קומפ'	תיקון מאיץ כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.04.0140
1,296.00	קומפ'	תיקון גוף כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.04.0150
346.00	קומפ'	חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן	01.04.0160
173.00	ש"ע	עבודות התאמה שונות	01.04.0170
1,987.00	קומפ'	הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה, לחץ והספק	01.04.0180
475.00	קומפ'	אלקטרודה חדשה	01.04.0190
518.00	קומפ'	אביזרים שונים לא צפויים	01.04.0200

03/04/2021

011 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 01.05 משאבות טבולות לביוב	
		עד 60 כוח סוס	
778.00	קומפ'	רחיצת המשאבה	01.05.0010
1,296.00	קומפ'	פירוק כללי במפעל	01.05.0020
1,987.00	קומפ'	ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ	01.05.0030
605.00	קומפ'	תיקון בית מיסב עליון	01.05.0040
605.00	קומפ'	תיקון בית מיסב תחתון	01.05.0050
518.00	קומפ'	תיקון בית אטם מכני	01.05.0060
1,037.00	קומפ'	תיקון אטם מכני	01.05.0070
2,246.00	קומפ'	אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס	01.05.0080
1,037.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה	01.05.0090
3,888.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה	01.05.0100
2,678.00	קומפ'	לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום	01.05.0110
648.00	קומפ'	ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ	01.05.0120
6,739.00	קומפ'	ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום	01.05.0130
1,037.00	קומפ'	תיקון מאיץ כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.05.0140
1,210.00	קומפ'	תיקון גוף כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.05.0150
	קומפ'	חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן	01.05.0160
173.00	ש"ע	עבודות התאמה שונות	01.05.0170

03/04/2021

012 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,728.00	קומפ'	הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה, לחץ והספק	01.05.0180
475.00	קומפ'	אלקטרודה חדשה	01.05.0190
518.00	קומפ'	אביזרים לא צפויים	01.05.0200
תת פרק 01.06 משאבות טבולות לביוב עד 75 כוח סוס			
821.00	קומפ'	רחיצת המשאבה	01.06.0010
1,814.00	קומפ'	פירוק כללי במפעל	01.06.0020
2,592.00	קומפ'	ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ	01.06.0030
648.00	קומפ'	תיקון בית מיסב עליון	01.06.0040
648.00	קומפ'	תיקון בית מיסב תחתון	01.06.0050
562.00	קומפ'	תיקון בית אטם מכני	01.06.0060
1,296.00	קומפ'	תיקון אטם מכני	01.06.0070
2,678.00	קומפ'	אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס	01.06.0080
1,037.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה	01.06.0090
4,320.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה	01.06.0100
3,024.00	קומפ'	לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום	01.06.0110
691.00	קומפ'	ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ	01.06.0120
7,603.00	קומפ'	ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום	01.06.0130
1,555.00	קומפ'	תיקון מאיץ כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.06.0140

03/04/2021

013 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,382.00	קומפ'	תיקון גוף כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.06.0150
432.00	קומפ'	חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן	01.06.0160
173.00	ש"ע	עבודות התאמה שונות	01.06.0170
1,728.00	קומפ'	הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה, לחץ והספק	01.06.0180
518.00	קומפ'	אלקטרודה חדשה	01.06.0190
518.00	קומפ'	אביזרים לא צפויים	01.06.0200
<u>תת פרק 01.07 משאבות בורגיות לביוב</u>			
<u>עד 10-20 כוח סוס</u>			
518.00	קומפ'	רחיצת המשאבה	01.07.0010
1,296.00	קומפ'	פירוק כללי במפעל	01.07.0020
864.00	קומפ'	ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ	01.07.0030
432.00	קומפ'	תיקון בית מיסב עליון	01.07.0040
432.00	קומפ'	תיקון בית מיסב תחתון	01.07.0050
346.00	קומפ'	תיקון בית אטם מכני	01.07.0060
259.00	קומפ'	תיקון אטם מכני	01.07.0070
562.00	קומפ'	אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס	01.07.0080
605.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה	01.07.0090
2,160.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה	01.07.0100
562.00	קומפ'	לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום	01.07.0110

03/04/2021

014 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
389.00	קומפ'	ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ	01.07.0120
1,728.00	קומפ'	ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום	01.07.0130
5,184.00	קומפ'	(רוטור) פלדת כלים	01.07.0140
2,592.00	קומפ'	(סטטור) (NBR)	01.07.0150
302.00	קומפ'	חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן	01.07.0160
173.00	ש"ע	עבודות התאמה שונות	01.07.0170
1,296.00	קומפ'	הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה, לחץ והספק	01.07.0180
<u>תת פרק 01.08 משאבות בורגיות לביוב עד 25-35 כוח סוס</u>			
605.00	קומפ'	רחיצת המשאבה	01.08.0010
1,296.00	קומפ'	פירוק כללי במפעל	01.08.0020
1,037.00	קומפ'	ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ	01.08.0030
648.00	קומפ'	תיקון בית מיסב עליון	01.08.0040
648.00	קומפ'	תיקון בית מיסב תחתון	01.08.0050
518.00	קומפ'	תיקון בית אטם מכני	01.08.0060
691.00	קומפ'	תיקון אטם מכני	01.08.0070
1,469.00	קומפ'	אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס	01.08.0080
648.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה	01.08.0090
2,160.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה	01.08.0100
1,123.00	קומפ'	לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום	01.08.0110

03/04/2021

015 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
518.00	קומפ'	ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ	01.08.0120
3,456.00	קומפ'	ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום	01.08.0130
13,824.00	קומפ'	(רוטור) פלדת כלים	01.08.0140
8,640.00	קומפ'	(סטטור) (NBR)	01.08.0150
432.00	קומפ'	חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן	01.08.0160
173.00	ש"ע	עבודות התאמה שונות	01.08.0170
1,728.00	קומפ'	הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה, לחץ והספק	01.08.0180
<u>תת פרק 01.09 משאבות בורגיות לביוב</u>			
<u>עד 45-60 כוח סוס</u>			
778.00	קומפ'	רחיצת המשאבה	01.09.0010
1,555.00	קומפ'	פירוק כללי במפעל	01.09.0020
1,123.00	קומפ'	ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ	01.09.0030
691.00	קומפ'	תיקון בית מיסב עליון	01.09.0040
691.00	קומפ'	תיקון בית מיסב תחתון	01.09.0050
562.00	קומפ'	תיקון בית אטם מכני	01.09.0060
864.00	קומפ'	תיקון אטם מכני	01.09.0070
2,160.00	קומפ'	אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס	01.09.0080
950.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה	01.09.0090
3,024.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה	01.09.0100
2,419.00	קומפ'	לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום	01.09.0110

03/04/2021

016 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
562.00	קומפ'	ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ	01.09.0120
5,184.00	קומפ'	ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום	01.09.0130
51,840.00	קומפ'	רוטור) פלדת כלים	01.09.0140
25,920.00	קומפ'	סטטור) (NBR)	01.09.0150
518.00	קומפ'	חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן	01.09.0160
173.00	ש"ע	עבודות התאמה שונות	01.09.0170
2,160.00	קומפ'	הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה, לחץ והספק	01.09.0180
<u>תת פרק 01.10 משאבות בורגיות לביוב</u>			
<u>עד 75 כוח סוס</u>			
1,037.00	קומפ'	רחיצת המשאבה	01.10.0010
1,901.00	קומפ'	פירוק כללי במפעל	01.10.0020
1,296.00	קומפ'	ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ	01.10.0030
1,037.00	קומפ'	תיקון בית מיסב עליון	01.10.0040
1,037.00	קומפ'	תיקון בית מיסב תחתון	01.10.0050
691.00	קומפ'	תיקון בית אטם מכני	01.10.0060
1,296.00	קומפ'	תיקון אטם מכני	01.10.0070
2,592.00	קומפ'	אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס	01.10.0080
1,296.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה	01.10.0090
4,320.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה	01.10.0100
3,024.00	קומפ'	לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום	01.10.0110

03/04/2021

017 מחיר מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
691.00	קומפ'	ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ	01.10.0120
6,739.00	קומפ'	ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום	01.10.0130
79,488.00	קומפ'	רוטר פלדת כלים	01.10.0160
57,024.00	קומפ'	סטטור (NBR)	01.10.0170
864.00	קומפ'	חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן	01.10.0180
173.00	ש"ע	עבודות התאמה שונות	01.10.0190
2,592.00	קומפ'	הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה, לחץ והספק	01.10.0200
<u>תת פרק 01.11 משאבות בורגיות לביוב</u>			
<u>עד 120-140 כוח סוס</u>			
1,400.00	קומפ'	רחיצת המשאבה	01.11.0010
2,500.00	קומפ'	פירוק כללי במפעל	01.11.0020
3,000.00	קומפ'	ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ	01.11.0030
2,000.00	קומפ'	תיקון בית מיסב עליון	01.11.0040
2,000.00	קומפ'	תיקון בית מיסב תחתון	01.11.0050
1,200.00	קומפ'	תיקון בית אטם מכני	01.11.0060
2,500.00	קומפ'	תיקון אטם מכני	01.11.0070
5,000.00	קומפ'	אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס	01.11.0080
2,300.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה	01.11.0090
6,000.00	קומפ'	תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה	01.11.0100
5,500.00	קומפ'	לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום	01.11.0110

03/04/2021

018 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,200.00	קומפ'	ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ	01.11.0120
9,500.00	קומפ'	ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום	01.11.0130
	קומפ'	תיקון מאיץ כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.11.0140
	קומפ'	תיקון גוף כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור	01.11.0150
130,000.00	קומפ'	רוטר פלדת כלים	01.11.0160
95,000.00	קומפ'	סטטור (NBR)	01.11.0170
3,000.00	קומפ'	חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן	01.11.0180
200.00	ש"ע	עבודות התאמה שונות	01.11.0190
3,000.00	קומפ'	הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח ספיקה, לחץ והספק	01.11.0200
		תת פרק 01.12 אספקת משאבות חדשות	
18,000.00	יח'	אספקת משאבה טבולה 15 כוח 3000 עומד 25 מטר לספיקה של 35 מק"ש	01.12.0010
30,000.00	יח'	אספקת משאבה טבולה 20 כוח 3000 עומד 60 מטר לספיקה של 30 מק"ש	01.12.0020
60,000.00	יח'	אספקת משאבה טבולה 20 כוח 3000 עומד 47 מטר לספיקה של 40 מק"ש	01.12.0030
52,000.00	יח'	אספקת משאבה טבולה 22 כוח 3000 עומד 60 מטר לספיקה של 30 מק"ש	01.12.0040
35,000.00	יח'	אספקת משאבה טבולה 30 כוח 3000 עומד 30 מטר לספיקה של 50 מק"ש	01.12.0050
35,000.00	יח'	אספקת משאבה טבולה 30 כוח 3000 עומד 75 מטר לספיקה של 50 מק"ש	01.12.0060

03/04/2021

019 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 02 מחירון לשיפוץ ואספקת משאבות חדשות.
 פרק 01 משאבות טבולות ובורגיות לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
52,000.00	יח'	אספקת משאבה טבולה 30 כוח סוס עומד 75 מטר לספיקה של 50 מק"ש	01.12.0070
52,000.00	יח'	אספקת משאבה בורגית 25 כוח סוס עומד 60 מטר לספיקה של 30 מק"ש	01.12.0080
35,000.00	יח'	אספקת משאבה בורגית 30 כוח סוס עומד 30 מטר לספיקה של 50 מק"ש	01.12.0090
45,000.00	יח'	אספקת משאבה בורגית 30 כוח סוס עומד 40 מטר לספיקה של 50 מק"ש	01.12.0100
58,000.00	מטר	אספקת משאבה בורגית 28 כוח סוס עומד 75 מטר לספיקה של 50 מק"ש	01.12.0110
60,000.00	מטר	אספקת משאבה בורגית 30 כוח סוס עומד 75 מטר לספיקה של 50 מק"ש	01.12.0120
60,000.00	יח'	אספקת משאבה בורגית 30 כוח סוס עומד 46 מטר לספיקה של 50 מק"ש	01.12.0130
75,000.00	יח'	אספקת משאבה בורגית 40 כוח סוס עומד 115 מטר לספיקה של 50 מק"ש	01.12.0140
75,000.00	יח'	אספקת משאבה בורגית 40 כוח סוס עומד 90 מטר לספיקה של 50 מק"ש	01.12.0150
95,000.00	יח'	אספקת משאבה בורגית 40 כוח סוס עומד 90 מטר לספיקה של 50 מק"ש	01.12.0160
155,000.00	יח'	אספקת משאבה בורגית 75 כוח סוס עומד 110 מטר לספיקה של 125 מק"ש	01.12.0170
160,000.00	יח'	אספקת משאבה בורגית 136 כוח סוס עומד 80 מטר לספיקה של 80 מק"ש	01.12.0180

03/04/2021

020 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 00 הערה.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>פרק 00 הערה.</p> <p>תת פרק 00.01 • הערות לכל סעיפי המבנה •</p> <ul style="list-style-type: none"> • המועצה רשאית להפעיל את קבלן האחזקה בביצוע פרויקטים במחירי האחזקה עד 300,000 ש"ח עבור כל עבודה לאחר אחוז ההנחה שנתן • • תיקוני אספלט, תיקוני ריצופים ועבודות נלוות, לפי מבנה 06 • • המילוי החוזר בכביש ובמדרכה ברחוב פתיחה מאושר בלבד, יהיה, אך ורק, בחול וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש • • בהנחה ויידרש החלפה ב-CLSM תקוזז עלות החול מהמחיר הכולל. <p>במקומות בהם עובר הקו בשטח פתוח יופחת סעיף מילוי החול לפי המחירון ויוחזר מילוי בקרקע מקומית ברחוב פתיחה מאושר בלבד.</p>	

03/04/2021

021 מס': 021 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 00 הערה.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>●●●●● חפירה וחציבה לקווי ביוב בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, חיתוך אספלים בדיסק, כולל פרוק אספלים וריצוף, מכל סוג שהוא, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל פירוק אבני שפה והרכבתם. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. המילוי החוזר יהיה בחול ומצעים וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחידי, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי.</p>	

03/04/2021

022 :מס' :
 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 00 הערה.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רשיונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, ומועצה, העסקת מכוונים בשכר והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות. לרבות תשלום עבור שוטרים בפרק הפרויקטים עד 10 ימים ראשונים עבור יתרת הימים ובפרק האחזקה מהיום הראשון יתקבל החזר ללא רווח קבלן בכל מקום בו יונחו קווי פוליטילין מכל סוג שהוא יידרש להניח סרט סימון וזאת ללא כל תשלום נוסף בכל מקום בו יידרש לתקן צינור פלדה לביוב, יש לתמחר ולחייב את העבודה למחירי המחירון למים. על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים במידה ויידרש להפעיל ביובית ואו לשאוב עם נמשאבות לצורך החלפת קטע ואו תיקון ואו החלפת שוחה ואו כל פעולה אחרת.</p> <p>במקומות בהם יידרש הקבלן לעבודת במי תהום יתווספו לכל מחירי היחידה תוספת של 20% אחוז, לסעיפים הרלוונטים לעבודות, התוספת תינתן באישור המפקח בלבד ובתנאי שהוכח שהיו מי תהום וכי נעשו עבודות להרחקתם.</p> <p>עבור כל מ"א נוסף, מעבר ל-30 מ"א, יופחת 10% ממחירי היחידה, בכל הקטרים. על הקבלן לכלול במחירי הצעתו את ביצוע מדידת איז מד של כלל העבודות המבוצעות לאורך התוואי לרבות עבודות הפיתוח, העבודה כוללת מדידה וסימון לפני ביצוע, במהלך הביצוע ובסוף העבודה, כולל הגשת 3 סטים צבעוניים והעברת מדיה מגנטית. השרטוט יבוצע כך שניתן יהיה לקלוט את המפות במערכת ה-GIS וקבלת אישור ממונה GIS. צילום והפקת דוחות, יבוצע ע"י המועצה ואו מי מטעמו, העלויות יקוזזו מחשבון הקבלן.</p>	

03/04/2021

023 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 01 תיקוני צנרת.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 01 תיקוני צנרת.	
		תת פרק 01.01 תיקון זמני.	
		אספקה והתקנת חובק הידראולי, מסוג "קראוס" נפתח, מנרוסטה או שווה ערך מאושר, ברוב מתאים, לצינור פלדה או פלסטי, או אסבסט. העבודה כוללת הגעה לאתר העבודה, הפסקת זרימת הביוב / מי גשם, גילוי זרימת הביוב / מי גשם וביצוע כל העבודות הנלוות וחידוש זרימת הביוב / מי גשם. העבודה תכלול אספקת אביזרים ככל שיידרש.	
3,925.00	יח'	תיקון צינור, בקוטר "4, באמצעות החובק.	01.01.0013
5,500.00	יח'	תיקון צינור, בקוטר "6, באמצעות החובק.	01.01.0014
5,800.00	יח'	תיקון צינור, בקוטר "8, באמצעות החובק.	01.01.0015
6,613.00	יח'	תיקון צינור, בקוטר "10, באמצעות החובק.	01.01.0016
6,876.00	יח'	תיקון צינור, בקוטר "12, באמצעות החובק.	01.01.0017
8,325.00	יח'	תיקון צינור, בקוטר "14, באמצעות החובק.	01.01.0018
8,625.00	יח'	תיקון צינור, בקוטר "16, באמצעות החובק.	01.01.0019
9,200.00	יח'	תיקון צינור, בקוטר "18, באמצעות החובק.	01.01.0020
10,000.00	יח'	תיקון צינור, בקוטר "20, באמצעות החובק.	01.01.0021
		תת פרק 01.02 הרכבת אביזרים ותיקוני אחזקה.	
813.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר "4.	01.02.0320
1,213.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר "6.	01.02.0330

03/04/2021

024 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 01 תיקוני צנרת.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,438.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר 8"	01.02.0340
1,875.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר 10"	01.02.0350
2,550.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר 12"	01.02.0360
5,288.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר 14"	01.02.0370
9,463.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת מחבר שוחה, בקוטר 16"	01.02.0380

03/04/2021

025 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.	
		תת פרק 02.01 צנרת PVC, בקוטר 110 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים וצילום; טלויזיוני, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים	
780.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומק עד 1.25 מ'.	02.01.0020
130.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.01.0021
1,020.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	02.01.0022
170.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.01.0023
1,080.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	02.01.0024
180.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.01.0025
1,200.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	02.01.0026
200.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.01.0027

03/04/2021

206 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,800.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	02.01.0029
300.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.01.0030
1,320.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	02.01.0031
220.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.01.0032
		תת פרק 02.02 צנרת PVC, בקוטר 160 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים וצילום; טלויזיוני, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ-30 מ"א ישולם לפי פרויקטים	
1,380.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.25 מ'.	02.02.0001
230.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.02.0002
1,500.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884) בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	02.02.0003
250.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.02.0004

03/04/2021

027 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,680.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	02.02.0005
280.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.02.0006
1,740.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	02.02.0007
290.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.02.0008
1,860.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	02.02.0009
310.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.02.0010
1,920.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	02.02.0011
320.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.02.0012
2,280.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	02.02.0013
380.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.02.0014
2,700.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.	02.02.0015
450.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.02.0016

03/04/2021

028 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאתילן)	
		תת פרק 02.03 צנרת PVC, בקוטר 200 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים וצילום; טלויזיוני, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים	
1,560.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.25 מ'.	02.03.0001
260.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.03.0002
1,680.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	02.03.0003
280.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.03.0004
1,740.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	02.03.0005

03/04/2021

029 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
290.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.03.0006
1,860.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	02.03.0007
310.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.03.0008
1,920.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	02.03.0009
320.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.03.0010
1,980.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	02.03.0011
330.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.03.0012
2,280.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	02.03.0013
380.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.03.0014
2,820.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.	02.03.0015
470.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.03.0016
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב מעבר למחירים המפורטים במחירון הם 65 ש"ח למ"א לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאתילן)	

03/04/2021

030 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 02.12 צנרת PVC, בקוטר 250 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים וצילום; טלויזיוני, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים	
1,740.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'.	02.12.0001
290.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.12.0002
1,980.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	02.12.0003
330.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.12.0004
2,220.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	02.12.0005
370.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.12.0006
2,640.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	02.12.0007
400.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.12.0008

03/04/2021

031 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,700.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	02.12.0009
450.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.12.0010
2,760.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	02.12.0011
460.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.12.0012
3,420.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.	02.12.0013
570.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.12.0014
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאטילן)	

03/04/2021

032 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 02.13 צנרת PVC, בקוטר 315 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, עד 6 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים וצילום טלויזיוני, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"מ ישולם לפי פרויקטים	
2,400.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'.	02.13.0001
400.00	מטר	עבור כל מ"מ א נוסף	02.13.0002
2,580.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	02.13.0003
430.00	מטר	עבור כל מ"מ א נוסף	02.13.0004
2,760.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	02.13.0005
460.00	מטר	עבור כל מ"מ א נוסף	02.13.0006
2,880.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	02.13.0007
480.00	מטר	עבור כל מ"מ א נוסף	02.13.0008

03/04/2021

033 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
3,000.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	02.13.0009
500.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.13.0010
3,120.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	02.13.0011
520.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.13.0012
3,360.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.	02.13.0013
560.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	02.13.0014
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאטילן)	
		תת פרק 02.14 צנרת PVC, בקוטר 355 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים	

03/04/2021

034 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,940.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'.	02.14.0001
490.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.14.0002
3,060.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	02.14.0003
510.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.14.0004
3,180.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	02.14.0005
530.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.14.0006
3,360.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	02.14.0007
560.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.14.0008
3,720.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	02.14.0009
620.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.14.0010
4,200.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	02.14.0011
700.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.14.0012
4,740.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.	02.14.0013
790.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.14.0014

03/04/2021

035 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאתילן)	
		תת פרק 02.15 צנרת PVC, בקוטר 400 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים	
3,360.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'.	02.15.0001
560.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.15.0002
3,480.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	02.15.0003
580.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.15.0004
3,780.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	02.15.0005
630.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.15.0006

03/04/2021

036 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
3,900.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	02.15.0007
650.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.15.0008
4,200.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	02.15.0009
700.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.15.0010
4,620.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	02.15.0011
770.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.15.0012
5,400.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.	02.15.0013
900.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.15.0014
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאתילן)	

03/04/2021

037 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 02.16 צנרת PVC, בקוטר 450 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, עד 6 מ"א (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי חול בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית המסעה של הכביש, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים. במידה ויידרש החלפה של קטע הגדול מ- 30 מ"א ישולם לפי פרויקטים	
3,960.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומק עד 1.75 מ'.	02.16.0001
660.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.16.0002
4,200.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	02.16.0003
700.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.16.0004
4,500.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	02.16.0005
750.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.16.0006
4,680.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	02.16.0007
780.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.16.0008
4,980.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	02.16.0009

03/04/2021

038 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 02 אספקה והנחת צנרת PVC.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
830.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.16.0010
5,580.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	02.16.0011
930.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף.	02.16.0012
6,480.00	קומפ'	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), בעומקים שבין 4.26 מ' ל-5.25 מ'.	02.16.0013
1,080.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף. כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 65 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה. (ראה פרק צנרת פוליאתילן)	02.16.0014

03/04/2021

039 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני או סניקה)	
		תת פרק 03.01 צינורות פוליאתילן, בקוטר 110 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 בעומק עד 1.25 מ'. (עד 6 מ"א)	03.01.0001
1,200.00	מטר		
		עבור כל מ"א נוסף	03.01.0002
200.00	מטר		
		אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'. (עד 6 מ"א)	03.01.0003
1,320.00	מטר		
		עבור כל מ"א נוסף	03.01.0004
220.00	מטר		
		אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'. (עד 6 מ"א)	03.01.0005
1,440.00	מטר		
		עבור כל מ"א נוסף	03.01.0006
240.00	מטר		
		אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'. (עד 6 מ"א)	03.01.0007
1,560.00	מטר		
		עבור כל מ"א נוסף	03.01.0008
260.00	מטר		

03/04/2021

040 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,680.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'. (עד 6 מ"א)	03.01.0009
280.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	03.01.0010
38.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	03.01.0031
50.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	03.01.0041
		תת פרק 03.02 צינורות פוליאתילן, בקוטר 160 מ"מ, עד 30 מ"א.	
1,500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'. (עד 6 מ"א)	03.02.0001
250.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	03.02.0002
1,650.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' ל- 1.75 מ'. (עד 6 מ"א)	03.02.0003
275.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	03.02.0004
1,800.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' ל- 2.25 מ'. (עד 6 מ"א)	03.02.0005
300.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	03.02.0006

03/04/2021

041 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני)

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,025.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'. (עד 6 מ"א)	03.02.0007
338.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	03.02.0008
2,175.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'. (עד 6 מ"א).	03.02.0009
363.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	03.02.0010
2,325.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'. (עד 6 מ"א).	03.02.0011
388.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	03.02.0012
2,475.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'. (עד 6 מ"א).	03.02.0013
413.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	03.02.0014
2,700.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'. (עד 6 מ"א).	03.02.0015
450.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	03.02.0016

03/04/2021

042 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,925.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ' (עד 6 מ"א).	03.02.0017
488.00	מטר	עבור כל מ"א נוסף	03.02.0018
63.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	03.02.0030
75.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	03.02.0040
		תת פרק 03.03 צינורות פוליאתילן, בקוטר 180 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		מינמום לתשלום לפי 6 מ"א	
275.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 180 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10 בעומק עד 1.25 מ'.	03.03.0001
300.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 180 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	03.03.0002
325.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 180 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	03.03.0003

03/04/2021

043 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
350.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 180 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	03.03.0004
375.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 180 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	03.03.0005
26.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	03.03.0021
40.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	03.03.0031
		תת פרק 03.04 צינורות פוליאתילן, בקוטר 200 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		מינמום לתשלום לפי 6 מ"א	
363.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'.	03.04.0001
413.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק מ- 1.26 עד 1.75 מ'.	03.04.0002
463.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק מ- 1.76 עד 2.25 מ'.	03.04.0003

03/04/2021

044 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 2.26 עד 2.75 מ'.	03.04.0004
563.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 2.76 עד 3.25 מ'.	03.04.0005
613.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 3.26 עד 3.75 מ'.	03.04.0006
663.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 3.76 עד 4.25 מ'.	03.04.0007
725.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 4.26 עד 5.25 מ'.	03.04.0008
88.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	03.04.0020
113.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	03.04.0030
		תת פרק 03.05 צינורות פוליאתילן, בקוטר 225 מ"מ, עד 30 מ"א. מינמום לתשלום לפי 6 מ"א	

03/04/2021

045 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
425.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'.	03.05.0001
463.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק מ- 1.26 עד 1.75 מ'.	03.05.0002
463.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק מ- 1.76 עד 2.25 מ'.	03.05.0003
563.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק מ- 2.26 עד 2.75 מ'.	03.05.0004
625.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק מ- 2.76 עד 3.25 מ'.	03.05.0005
675.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק מ- 3.26 עד 3.75 מ'.	03.05.0006
738.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק מ- 3.76 עד 4.25 מ'.	03.05.0007
800.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק מ- 4.26 עד 4.75 מ'.	03.05.0008

03/04/2021

046 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
800.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק מ- 4.76 עד 5.25 מ'.	03.05.0009
100.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	03.05.0020
125.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	03.05.0030
		תת פרק 03.06 צינורות פוליאתילן, בקוטר 250 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		מינמום לתשלום לפי 6 מ"א	
450.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'.	03.06.0001
500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	03.06.0003
550.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	03.06.0004
588.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	03.06.0005

03/04/2021

047 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן / PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
638.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	03.06.0006
688.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	03.06.0007
725.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	03.06.0008
775.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	03.06.0009
738.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	03.06.0010
125.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	03.06.0020
150.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	03.06.0030

03/04/2021

048 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 03.07 צינורות פוליאתילן, בקוטר 280 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		מינמום לתשלום לפי 6 מ"א	
500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'.	03.07.0001
550.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	03.07.0003
613.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	03.07.0004
663.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10 בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	03.07.0005
713.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	03.07.0006
763.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	03.07.0007

03/04/2021

049 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
800.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	03.07.0008
850.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	03.07.0009
813.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	03.07.0010
175.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	03.07.0020
200.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	03.07.0030
		תת פרק 03.08 צינורות פוליאתילן, בקוטר 315 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		מינמום לתשלום לפי 6 מ"א	
575.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק עד 1.25 מ'.	03.08.0001
625.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	03.08.0002

03/04/2021

050 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
675.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	03.08.0003
713.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	03.08.0004
763.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	03.08.0005
788.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	03.08.0006
825.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	03.08.0007
875.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	03.08.0008
938.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	03.08.0009

03/04/2021

051 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,013.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	03.08.0010
1,088.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	03.08.0011
1,188.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	03.08.0012
113.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	03.08.0020
125.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	03.08.0030
		תת פרק 03.09 צינורות פוליאתילן, בקוטר 355 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		מינמום לתשלום לפי 6 מ"א	
675.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק עד 1.75 מ'.	03.09.0001
713.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	03.09.0002

03/04/2021

052 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
763.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	03.09.0003
800.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	03.09.0004
838.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	03.09.0005
888.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	03.09.0006
938.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	03.09.0007
988.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	03.09.0008
1,038.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	03.09.0009

03/04/2021

53 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,088.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	03.09.0010
1,138.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	03.09.0011
1,188.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	03.09.0012
138.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	03.09.0020
175.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	03.09.0030
		תת פרק 03.10 צינורות פוליאתילן, בקוטר 400 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		מינמום לתשלום לפי 6 מ"א	
850.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10 בעומק עד 1.75 מ'.	03.10.0001
963.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	03.10.0002

03/04/2021

054 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן / PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,025.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	03.10.0003
1,113.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10 בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	03.10.0004
1,175.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	03.10.0005
1,250.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	03.10.0006
1,325.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	03.10.0007
1,400.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	03.10.0008
1,475.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	03.10.0009

03/04/2021

055 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,563.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	03.10.0010
1,638.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	03.10.0011
1,713.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	03.10.0012
200.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	03.10.0020
263.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	03.10.0030
		תת פרק 03.11 צינורות פוליאתילן, בקוטר 450 מ"מ, עד 30 מ"א.	
		מינמום לתשלום לפי 6 מ"א	
1,113.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומק עד 1.75 מ'.	03.11.0001
1,213.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	03.11.0002

03/04/2021

056 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,325.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	03.11.0003
1,413.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	03.11.0004
1,650.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	03.11.0005
1,763.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10 בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	03.11.0006
1,900.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10 בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	03.11.0007
2,050.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	03.11.0008
2,200.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	03.11.0009

03/04/2021

057 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 03 אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן/ PE100 (לקו גרביטציוני

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,350.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	03.11.0010
2,563.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	03.11.0011
2,725.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	03.11.0012
238.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	03.11.0020
263.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	03.11.0030

03/04/2021

058 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.	
		תת פרק 07.01 אספקה והנחת תא בקרה, מפוליאתילן, בקוטר 60.	
		כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.	
		אספקה והנחת שוחות בקרה לביוב, מפוליאתילן מחוזק לעומס 8 טון בקוטר 60 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס כבד, ובעומק עד 1.25 מ'.	07.01.0001
1,813.00	יח'		
		הפחתה למכסה כבד ואספקת מכסה פוליאתילן	07.01.0005
894.00	יח'		
		תוספת לשוחה מפוליאתילן מחוזק לעומס 15 טון, לצורך הנחתן בכביש.	07.01.0006
894.00	יח'		
		תת פרק 07.02 אספקה והנחת תא בקרה, מפוליאתילן, בקוטר 80.	
		כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.	

03/04/2021

אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס': 059
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,263.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב, מפוליאתילן, מחוזק לעומס 8 טון בקוטר 80 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס כבד, ובעומק עד 1.25 מ'.	07.02.0004
894.00	יח'	הפחתה למכסה כבד ואספקת מכסה פוליאתילן	07.02.0006
894.00	יח'	תוספת לשוחה מפוליאתילן מחוזק לעומס 15 טון, לצורך הנחתן בכביש.	07.02.0007
		תת פרק 07.03 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 80.	
		כל מכסי ב.ב. יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.	
3,863.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 80 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד, עומק התא עד 125 ס"מ.	07.03.0001

03/04/2021

060 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
4,175.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 80 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	07.03.0002
450.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת תקרה ומכסה לעומס בינוני, במקום כבד	07.03.0005
175.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת, לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל המועצה, בקוטר 50 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה כבד.	07.03.0006
388.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת, לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל המועצה, בקוטר 50 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה ותקרה למשקל כבד.	07.03.0007
525.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת, לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל המועצה, בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה כבד מבטון רגיל.	07.03.0009

03/04/2021

061 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 07.04 אספקה והנחת שוחות בקרה, בקוטר 100.	
		מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עפ"י פרטים סטנדרטיים תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית חרושתית מבטון, עם מתעלים לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת. במקומות בהם ידרש תא בקרה מונוליטי (שוחה יצוקה חרושתית במפעל כיחידה אחת תחתית כולל חוליה עד פני התקרה) יתווספו 20% למחיר השוחה.	
4,650.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עומק התא עד 125 ס"מ.	07.04.0001

03/04/2021

062 : מס' אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' 062
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
5,188.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י. עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	07.04.0002
6,113.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י. עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	07.04.0003

03/04/2021

063 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
6,450.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	07.04.0004
475.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני לעומס בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס בינוני.	07.04.0020
600.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית למשקל בינוני עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.	07.04.0021
700.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני במקום חוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.	07.04.0022
263.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל המועצה בקוטר 50 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד.	07.04.0023

03/04/2021

064 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
425.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל המועצה בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד.	07.04.0024
		תת פרק 07.05 אספקה והנחת שוחות בקרה, בקוטר 125.	
		מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עפ"י פרטים סטנדרטיים תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת. במקומות בהם ידרש תא בקרה מונוליטי (שוחה יצוקה חרושתית במפעל כיחידה אחת תחתית כולל חוליה עד פני התקרה) יתווספו 20% למחיר השוחה. בשוחות שעומקן מעל 4.25 מ', יבוצעו תקרות ביניים (פודסטים), לרבות מעקה וסולמות ירידה ושני פתחי אדם. המחיר לתוספות אלה כלול במחיר היחידה.	
6,250.00	יח'	אספקה והנחת שוחות בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומק עד 125 ס"מ.	07.05.0001

03/04/2021

065 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
7,313.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	07.05.0002
7,975.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	07.05.0003

03/04/2021

066 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
9,038.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	07.05.0004
10,363.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	07.05.0005

03/04/2021

067 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
11,563.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	07.05.0006
13,025.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	07.05.0007

03/04/2021

068 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
14,613.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	07.05.0008
15,013.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה על גבי חוליה קונית עליונה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	07.05.0009
475.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה כבד לעומס בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.	07.05.0040
763.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית למשקל בינוני עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.	07.05.0041

03/04/2021

069 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
875.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.	07.05.0042
300.00	יח'	בפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל המועצה בקוטר 50 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון לעומס כבד.	07.05.0043
488.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל המועצה בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד	07.05.0044
		<p><u>תת פרק 07.06 אספקה והנחת שוחות בקרה, בקוטר 150.</u></p> <p>מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עפ"י פרטים סטנדרטיים תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יצוקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת. במקומות בהם ידרש תא בקרה מונוליטי (שוחה יצוקה חרושתית במפעל כיחידה אחת תחתית כולל חוליה עד פני התקרה) יתווספו 20% למחיר השוחה. בשוחות שעומקן מעל 4.25 מ', יבוצעו תקרות ביניים (פודסטים), לרבות מעקה וסולמות ירידה ושני פתחי אדם. המחיר לתוספות אלה כלול במחיר היחידה.</p>	

03/04/2021

070 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
14,088.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק עד 2.25 מ'.	07.06.0001
15,550.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	07.06.0002
16,075.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	07.06.0003

03/04/2021

071 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
18,600.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	07.06.0004
20,725.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	07.06.0005
22,713.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, סולם ירידה מפברגלס /או נירוסטה, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	07.06.0006

03/04/2021

072 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
25,238.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, סולם ירידה מפיברגלס /או נירוסטה, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	07.06.0007
27,763.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, סולם ירידה מפיברגלס /או נירוסטה, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-5.75 מ'.	07.06.0008
28,563.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, עיבוד הבנצ'יק או תחתית חרושתית מבטון, סולם ירידה מפיברגלס /או נירוסטה, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.76 מ' ל-6.25 מ'.	07.06.0009

03/04/2021

073 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
475.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני לעומס בינוני (על גבי חוליה עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.	07.06.0040
1,125.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.	07.06.0041
1,250.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.	07.06.0042
550.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל המועצה בקוטר 50 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון, לעומס כבד.	07.06.0043
700.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל המועצה בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד.	07.06.0044
		תת פרק 07.07 אספקה והתקנת מפרידי שומן.	
12,644.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאטילן בנפח 3,600 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	07.07.0001

03/04/2021

074 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
17,850.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאטילן בנפח 5,200 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	07.07.0002
20,719.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאטילן בנפח 6,900 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	07.07.0003
31,131.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאטילן בנפח 8,500 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	07.07.0004
58,438.00	קומפ'	בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 2.0/1.0 מ' ובעומק נוזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.	07.07.0010
66,413.00	קומפ'	בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 3.0/1.0 מ' ובעומק נוזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.	07.07.0020
77,038.00	קומפ'	בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 4.0/1.0 מ' ובעומק נוזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.	07.07.0030
8,150.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פני 0.75 מ' X 1.53 מ', בעומק נוזל של 0.90 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	07.07.0041

03/04/2021

075 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
13,063.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.00 מ' X 2.47 מ', בעומק נוזל של 0.90 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	07.07.0042
14,763.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.25 מ' X 3.04 מ', בעומק נוזל של 1.00 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	07.07.0043
20,063.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.25 מ' X 4.10 מ', בעומק נוזל של 1.00 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	07.07.0044
64,975.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 2.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 2700 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	07.07.0045
68,163.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 3.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 4500 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	07.07.0046
71,350.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 4.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 6000 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	07.07.0047

03/04/2021

076 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 07 אספקה והנחת תאי בקרה, שוחות בקרה ומפרידי שומן.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
87,288.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 3.93/1.95/2.26 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 8000 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	07.07.0048

03/04/2021

077 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 08 תאי בקרה - עבודות משלימות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 08 תאי בקרה - עבודות משלימות.	
		תת פרק 08.01 תאי בקרה וצנרת פלדה - עבודות משלימות.	
		על הקבלן לכלול בהצעתו, במחירי היחידה השונים, פינוי בטונדות ו/או כל מחסום ו/או כל מטרד, לצורך טיפול בשוחות הביוב הקיימות, פרוק, ניקיון השוחות, התגברות על כל המכשולים והחזרת המצב לקדמותו.	
		התחברות לשוחות ביקורת קיימת פעילה בקטרים שונים ובעומקים שונים, עבור צינור , בקוטר עד 160 מ"מ, בכל עומק לרבות חפירה בצמוד לשוחה, כולל טיפול בזרימה קיימת שאיבות הטיית שפכים , חציבה בדופן השוחה והתקנת מחבר חדש לשוחה , ביצוע מחודש של העיבודים, הקפדה על כל אמצעי הזהירות הדרושים והחזרת מצב השטח לקדמותו, קומפלט.	08.01.0002
1,175.00	יח'		
		התחברות לשוחות ביקורת קיימת פעילה בקטרים שונים ובעומקים שונים, עבור צינור , בקוטר מעל 160 מ"מ ועד 250 מ"מ, בכל עומק לרבות חפירה בצמוד לשוחה, כולל טיפול בזרימה קיימת שאיבות, הטיית שפכים חציבה בדופן השוחה והתקנת מחבר חדש לשוחה, ביצוע מחודש של העיבודים, הקפדה על כל אמצעי הזהירות הדרושים והחזרת מצב השטח לקדמותו, קומפלט.	08.01.0003
1,763.00	יח'		

03/04/2021

078 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 08 תאי בקרה - עבודות משלימות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,925.00	יח'	התחברות לשוחת ביקורת קיימת פעילה בקוטרים שונים ובעומקים שונים, עבור צינור , בקוטר מעל 250 מ"מ ועד 400 מ"מ, בכל עומק לרבות חפירה בצמוד לשוחה, כולל טיפול בזרימה קיימת שאיבות הטיית שפכים , חצוב בדופן השוחה והתקנת מחבר חדש לשוחה, ביצוע מחודש של העיבודים, הקפדה על כל אמצעי הזהירות הדרושים והחזרת מצב השטח לקדמותו, קומפלט.	08.01.0004
2,000.00	יח'	ביטול תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 100/100 ס"מ, או קוטר 100 ס"מ, בכל עומק. המחיר כולל : עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פירוק השוחה לכל העומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	08.01.0006
2,663.00	יח'	ביטול תא בביוב, בור סופג או בור רקב, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 150/150 ס"מ, או קוטר 150 ס"מ, בכל עומק, המחיר כולל : עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה לכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	08.01.0007

03/04/2021

079 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 08 תאי בקרה - עבודות משלימות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
3,325.00	יח'	ביטול תא ביוב, בור סופג או בור רקב, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 300/300 ס"מ, או קוטר 3.0 מ', לכל עומק המחיר כולל: פירוק תקרה ומכסה ויציקה מסביב, עבודות העפר הדרושות, שאיבת נוזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה לכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	08.01.0008
1,625.00	יח'	תוספת עבור פרוק בור רקב או בור סופג קיים והתקנת שוחת בקרה חדשה (תוספת למחיר התקנת השוחה) במקומה כולל התחברות לצנרת קיימת וכל העבודות כנדרש.	08.01.0010
7,513.00	יח'	אספקה והתקנת תא השקטה לפי פרט מחוליות טרומיות, בקוטר 125 ס"מ, כולל תקרה ומכסה, בקוטר 60 ס"מ, כבד (לעומס כבד) מב.ב עם סמל ושם הרשות ויעוד המכסה לביוב בעומק עד 2.25 מ'.	08.01.0012
8,738.00	יח'	אספקה והתקנת תא השקטה לפי פרט מחוליות טרומיות, בקוטר 150 ס"מ, כולל תקרה ומכסה, בקוטר 60 ס"מ, כבד (לעומס כבד) מב.ב עם סמל ושם הרשות ויעוד המכסה לביוב בעומק עד 2.25 מ'.	08.01.0013
575.00	יח'	איטום שוחת ביוב קיימת, עד קוטר 100 ס"מ, שנמצאה לא אטומה, ע"י שימוש בחומרי איטום עפ"י המלצות היצרנים ובדיקה איטום חוזרת עד להשגת אטימות משולמת בשוחה.	08.01.0014
738.00	יח'	איטום שוחת ביוב קיימת, מקוטר 125 ס"מ, עד קוטר 150 ס"מ, שנמצאה לא אטומה, ע"י שימוש בחומרי איטום עפ"י המלצות היצרנים ובדיקה איטום חוזרת עד להשגת אטימות משולמת בשוחה.	08.01.0015

03/04/2021

080 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 08 תאי בקרה - עבודות משלימות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
463.00	יח'	תיקון בטון פגום טיוח ואיטום של שוחה קיימת, עד קוטר 100 ס"מ, כולל סתימת מרווח בין תקרת שוחה קיימת לחוליה עליונה, בבטון.	08.01.0016
600.00	יח'	תיקון בטון פגום טיוח ואיטום של שוחה קיימת, מקוטר 125 ס"מ, עד קוטר 150 ס"מ, כולל סתימת מרווח בין תקרת שוחה קיימת לחוליה עליונה, בבטון.	08.01.0017
900.00	יח'	החלפת חוליה טרומית קיימת, עד קוטר 100 ובכל עומק כלשהו, בשוחת ביוב קיימת, בחוליה חדשה בקוטר זהה, כולל כל העבודות הנדרשות להשלמת העבודה.	08.01.0022
1,463.00	יח'	החלפת חוליה טרומית קיימת, מקוטר 125 ס"מ, עד קוטר 150 ס"מ ובכל עומק כלשהו, בשוחת ביוב קיימת, בחוליה חדשה בקוטר זהה, כולל כל העבודות הנדרשות להשלמת העבודה.	08.01.0023
1,225.00	מטר	תוספת לתא בקרה מבטון, עבור סולם פיברגלס עם כלוב הגנה, לכל מ"א שוחה.	08.01.0024
100.00	יח'	החלפת שלבי ירידה קיימים ממתכת, בשלבים פלסטיים, עם ליבת פלדה.	08.01.0025
75.00	יח'	הוספת שלבי ירידה פלסטיים, עם ליבת פלדה.	08.01.0026
500.00	יח'	אספקה והתקנת מחבר שוחה, דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר בכל קוטר, בתא קיים.	08.01.0027
500.00	יח'	ביצוע הכנה בתא בקרה קיים, בכל קוטר ובכל עומק, לחיבור קו ביוב בעתיד.	08.01.0028
463.00	יח'	פרוק "בנצ'יק" קיים פגום ובנייתו מחדש, לשוחות עד קוטר 1.25 מ', כולל ניקיון פנימי.	08.01.0033

03/04/2021

081 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 08 תאי בקרה - עבודות משלימות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,050.00	יח'	פרוק "בנצ'יק" קיים פגום ובנייתו מחדש, לשוחות עד קוטר 1.50 מ', כולל ניקיון פנימי.	08.01.0034
2,000.00	יח'	יציקת תחתית, לשוחה קיימת, עד קוטר 1.00 מ', כולל ביצוע "בנצ'יק", כולל ניקיון פנימי.	08.01.0035
2,663.00	יח'	יציקת תחתית, לשוחה קיימת, עד קוטר 1.50 מ', כולל ביצוע "בנצ'יק", כולל ניקיון פנימי.	08.01.0036
763.00	יח'	ביצוע עיבוד קרקעית חדשה, בתא קיים, כולל מילוי בטון בקרקעית (הסעיף יתומחר כאשר לא מדובר החיבור לשוחה קיימת).	08.01.0037
		עד קוטר "16 מחיר המחברים כלולים במחיר השוחה.	
1,325.00	יח'	אספקה והתקנת מחבר שוחה, בקוטר "18", דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר.	08.01.0039
1,400.00	יח'	אספקה והתקנת מחבר שוחה, בקוטר "20", דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר.	08.01.0040
1,863.00	יח'	דרסר התפשטות (ארוך), בקוטר "16", על צינור פלדה הגלוי.	08.01.0042
2,125.00	יח'	דרסר התפשטות (ארוך), בקוטר "18", על צינור פלדה הגלוי.	08.01.0043
875.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר "6", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור "6" ושרשרת.	08.01.0046
1,200.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר "8", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור "8" ושרשרת.	08.01.0047

03/04/2021

082 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 08 תאי בקרה - עבודות משלימות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,413.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר 10", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף ואוגן ואוגן עיוור 10" ושרשרת.	08.01.0048
1,738.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר 12", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף ואוגן ואוגן עיוור 12" ושרשרת.	08.01.0049
588.00	יח'	אספקת/התקנת עמוד סימון בקוטר 3/4", לקוי ביוב מפלדה מגולוונת, בעל צבע עליון כחול לבן, כולל יסוד בטון ושלט כיתוב וסימון.	08.01.0050
313.00	יח'	כנ"ל תוספת למחיר לאספקה והתקנת עמוד הגנה, בקוטר 3/4", (המחיר כולל מילוי בטון וסימום בפקק)	08.01.0051
450.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ.	08.01.0052
550.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ.	08.01.0053
638.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ.	08.01.0054
488.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ.	08.01.0055
600.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ.	08.01.0056
738.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ.	08.01.0057

03/04/2021

083 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 08 תאי בקרה - עבודות משלימות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,125.00	יח'	אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 110 מ"מ.	08.01.0058
2,875.00	יח'	אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 160 מ"מ.	08.01.0059
3,125.00	יח'	אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 200 מ"מ.	08.01.0060
		* צנרת PVC, בחיבורי ניפלים *	
425.00	יח'	הכנה לחיבור בעתיד, בקוטר 160/110, בכל עומק, לרבות 5 מטר צנרת PVC עם סתימה זמנית של קצה צינור וחיבור לשוחה קיימת עם עמודי סימון.	08.01.0063
450.00	יח'	הכנה לחיבור בעתיד, בקוטר 200, בכל עומק.	08.01.0064
900.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר 8"-6", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.	08.01.0065
1,150.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר 8"-6", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.	08.01.0066
1,050.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר 12"-10", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.	08.01.0067
1,338.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר 12"-10", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.	08.01.0068
1,200.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר 16"-14", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.	08.01.0069
1,525.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר 16"-14", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.	08.01.0070
725.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר 8"-6", בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.	08.01.0072

03/04/2021

084 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 08 תאי בקרה - עבודות משלימות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
875.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר 8"-6", בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.	08.01.0073
875.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר 12"-10", בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.	08.01.0074
1,050.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר 12"-10", בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.	08.01.0075

03/04/2021

085 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 03 תחזוקת רשת ביוב.
 פרק 09 צילום וידאו

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 09 צילום וידאו	
		תת פרק 09.01 צילום וידאו.	
		בקטעים, שלא בוצעו במסגרת הפרוייקט, באישור בכתב מראש. המחיר כולל שטיפה וניקוי של הקווים טרם ביצוע הצילום.	
3,163.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר עד 225 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ', קומפלט.	09.01.0001
13.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר עד 225 מ"מ, עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים.	09.01.0002
4,425.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר מעל 225 מ"מ ועד 400 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	09.01.0003
13.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר מעל 225 מ"מ ועד 400 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים.	09.01.0004
5,688.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 450 מ"מ ועד 500 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	09.01.0005
13.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 450 מ"מ ועד 500 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים.	09.01.0006

03/04/2021

086 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 00 הערה.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>פרק 00 הערה.</p> <p>תת פרק 00.01 •• הערות לכל סעיפי המבנה ••</p> <p>•• תיקוני אספלט, תיקוני ריצופים ועבודות נלוות, אינם כלולים במחירי היחידה השונים ••</p> <p>••• המילוי החוזר יהיה, אך ורק, בחול וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש ••• המילוי החוזר יהיה, אך ורק, בחול וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש ••• בהנחה ויידרש החלפה ב-CLSM תקוזז עלות החול מהמחיר הכולל.</p> <p>במקומות בהם עובר הקו בשטח פתוח יופחת סעיף מילוי החול לפי המחירון ויחוזר מילוי בקרקע מקומית ברחוב פתיחה מאושר בלבד.</p> <p>•••</p>	

03/04/2021

087 :מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 00 הערה.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>●●● חפירה וחציבה לקווי ביוב בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, חיתוך אספלטים בדיסק, כולל פרוק אספלטים וריצוף, מכל סוג שהוא, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל פירוק אבני שפה והרכבתם. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. המילוי החוזר יהיה בחול ומצעים וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחידי, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רשיונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, ומועצה, העסקת מכוונים בשכר והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות. לרבות תשלום עבור שוטרים בפרק הפרויקטים עד 10 ימים ראשונים עבור יתרת הימים ובפרק האחזקה מהיום הראשון יתקבל החזר ללא רווח קבלן בכל מקום בו יונחו קווי פוליטילן מכל סוג שהוא יידרש להניח סרט סימון וזאת ללא כל תשלום נוסף</p> <p>בנוסף, על הקבלן, לכלול במחירי היח' השונים, את העלות עבור צילום פנימי של קו הביוב החדש, לאחר ביצוע, מקוטר 110 מ"מ ומעלה, כולל הפקת דו"ח ותקליטור, בהתאם למפרט הטכני.</p>	

03/04/2021

088 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 00 הערה.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>בכל מקום בו יונח קו הביוב בתוואי, שביל, כביש, מדרכה, דרך, יתקבל תשלום נוסף בנפרד במסגרת סעיף אספקת מצעים והידוק בשכבות של 20 ס"מ מעל עטיפת החול מסביב לצינור ועד רום תחתית מסעת הכביש עבור שיחזור שכבות מבנה הכביש עד גובה תחתית האספלט/הריצוף (מחיר המצעים עבור רוחב פתיחה מאושר) עבור הפינוי הנוסף של החומר המקומי לא ישולם בנפרד ויש לכלול את ההעמסה והפינוי במחירי היחידה השונים.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי הצעתו את ביצוע מדידת איז מד של כלל העבודות המבוצעות לאורך התוואי לרבות עבודות הפיתוח, העבודה כוללת מדידה וסימון לפני ביצוע, במהלך הביצוע ובסוף העבודה, כולל הגשת 3 סטים צבעוניים והעברת מדיה מגנטית. השרטוט יבוצע כך שניתן יהיה לקלוט את המפות במערכת ה-GIS וקבלת אישור ממונה GIS.</p> <p>במקומות בהם ידרש הקבלן לעבודת במי תהום יתווספו לכל מחירי היחידה תוספת של 20% אחוז, לסעיפים הרלוונטים לעבודות, התוספת תינתן באישור המפקח בלבד ובתנאי שהוכח שהיו מי תהום וכי נעשו עבודות להרחקתם. צילום והפקת דוחות, יבוצע ע"י המועצה ואו מי מטעמו, העלויות יקוזזו מחשבון הקבלן.</p>	

03/04/2021

089 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.	
		תת פרק 57.02 תאי בקרה כולל	
		חיבורים / הכנות מגרשים - עבודות משלמות.	
		על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים את כל העלויות, לפיניו בטונדות ואו כל מכשול אחר והחזרת המצב לקדמותו. .	
1,250.00	יח'	תוספת למחיר הנחת שוחה עבור התקנת שוחה על קו ביוב קיים בעומק עד 3.25 מ'.	57.02.0007
538.00	יח'	כנ"ל, תוספת עבור כל 0.50 מ' נוספים.	57.02.0008
688.00	יח'	תוספת למחיר הנחת שוחה, עבור התקנת שוחה, במקום שוחה קיימת, כולל פרוק השוחה הקיימת וסילוק הפסולת הכל בשלמות.	57.02.0009
1,013.00	יח'	התחברות לשוחות ביקורת קיימת, פעילה, בקטרים ובעומקים שונים, כולל כל אמצעי הזהירות הדרושים, חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, החזרת מצב השטח לקדמותו קומפלט, טיפול בזרימה קיימת, הטיית השפכים, יציקת מתעל חדש, סתימת צינורות מבוטלים, בבטון ב-20, קידוח בדופן השוחה והתקנת מחבר שוחה F-910, תוצרת אקרשטיין או שווה ערך מאושר, בקוטר עד 160 מ"מ.	57.02.0014

03/04/2021

090 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,525.00	יח'	התחברות לשוחת ביקורת קיימת פעילה, בקטרים ובעומקים שונים, כולל כל אמצעי הזהירות הדרושים, חפירה בצמוד לשוחה קיימת, החזרת מצב השטח לקדמותו קומפלט, טיפול בזרימה קיימת, הטיית השפכים, יציקת מתעל חדש, סתימת צינורות מבוטלים, בבטון ב-20, חיצוב בדופן השוחה, התקנת אטם מתנפח מתאים לשפכים ויציקת בטון מהיר התקשות, בפתח במעבר צינור, מעל קוטר 160 מ"מ ועד קוטר 250 מ"מ.	57.02.0015
2,525.00	יח'	התחברות לשוחת ביקורת קיימת פעילה, בקטרים ובעומקים שונים, כולל כל אמצעי הזהירות הדרושים, החזרת מצב השטח לקדמותו קומפלט, טיפול בזרימה קיימת, הטיית שפכים, יציקת מתעל חדש, סתימת צינורות מבוטלים, בבטון ב-20, חיצוב בדופן השוחה, התקנת אטם מתנפח מתאים לשפכים ויציקת בטון מהיר התקשות, בפתח במעבר צינור, בקוטר מעל 250 מ"מ בדופן השוחה לפי פרט.	57.02.0016
1,113.00	יח'	ביטול תא ביקורת, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 80/80 ס"מ, או קוטר 80 ס"מ בכל עומק. המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה, בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	57.02.0018

03/04/2021

091 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,400.00	יח'	ביטול תא ביקורת, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 100/100 ס"מ, או קוטר 100 ס"מ בכל עומק. המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה, בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	57.02.0019
1,688.00	יח'	ביטול תא ביוב, בור סופג או בור רקב, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 150/150 ס"מ או קוטר 150 ס"מ, בכל עומק, המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	57.02.0020
2,225.00	יח'	ביטול תא ביוב, בור סופג או בור רקב מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 300/300 ס"מ או קוטר 3.0 מ', בכל עומק, המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	57.02.0021
1,350.00	יח'	תוספת עבור פרוק בור רקב או בור סופג קיים והתקנת שוחת בקרה חדשה במקומה (תוספת למחיר התקנת השוחה), כולל התחברות לצנרת קיימת וכל העבודות כנדרש.	57.02.0023

03/04/2021

092 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
6,275.00	יח'	אספקה והתקנת תא השקטה, לפי פרט, מחוליות טרומיות, בקוטר 125 ס"מ, כולל תקרה ומכסה, בקוטר 60 ס"מ, כבד (לעומס כבד) מיצקת ברזל עם סמל ושם המועצה ויעוד המכסה לביוב בעומק עד 2.25 מ'.	57.02.0025
7,300.00	יח'	אספקה והתקנת תא השקטה, לפי פרט, מחוליות טרומיות, בקוטר 150 ס"מ, כולל תקרה ומכסה, בקוטר 60 ס"מ, כבד (לעומס כבד) מיצקת ברזל עם סמל ושם המועצה, ויעוד המכסה לביוב בעומק עד 2.25 מ'.	57.02.0026
488.00	יח'	איטום שוחת ביוב קיימת, שנמצאה לא אטומה, ע"י שימוש בחומרי איטום, עפ"י המלצות היצרנים ובדיקה איטום חוזרת, עד להשגת אטימות משולמת בשוחה.	57.02.0027
388.00	יח'	תיקון בטון פגום, טיוח ואיטום של שוחת קיימת, כולל סתימת מרווח בין תקרת שוחה קיימת לחוליה עליונה, בבטון.	57.02.0028
750.00	יח'	החלפת חוליה טרומית קיימת, בכל קוטר ובכל עומק, בשוחת ביוב קיימת בחוליה חדשה בקוטר זהה, כולל כל העבודות הנדרשות להשלמת העבודה.	57.02.0029
1,013.00	מטר	תוספת לתא בקרה מבטון, עבור סולם פיברגלס, עם כלוב הגנה לכל מ"א שוחה.	57.02.0030
88.00	יח'	החלפת שלבי ירידה קיימים ממתכת, בשלבים פלסטיים, עם ליבת פלדה.	57.02.0031
88.00	יח'	הוספת שלבי ירידה פלסטיים, עם ליבת פלדה.	57.02.0032
413.00	יח'	אספקה והתקנת מחבר שוחה, דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר, בכל קוטר, בתא קיים.	57.02.0033

03/04/2021

093 : מס' אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' 093
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
413.00	יח'	ביצוע הכנה בתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לחיבור קו ביוב בעתיד.	57.02.0034
688.00	יח'	התקנה / החלפה ואספקה של תקרה / מכסה, לעומס בינוני, בתא בקרה, בכל קוטר ובכל עומק.	57.02.0035
813.00	יח'	התקנה / החלפה ואספקה של תקרה / מכסה, לעומס כבד, בתא בקרה, בכל קוטר ובכל עומק.	57.02.0036
763.00	יח'	פירוק "בנציק" קיים פגום ובנייתו מחדש, לשוחות עד קוטר 1.25 מ'.	57.02.0037
888.00	יח'	פירוק "בנציק" קיים פגום ובנייתו מחדש, לשוחות עד קוטר 1.50 מ'.	57.02.0038
1,388.00	יח'	יציקת תחתית חדשה, לשוחה קיימת עד קוטר 1.00 מ'. כולל הכנת בנציק, כולל ניקיון פנימי.	57.02.0039
1,650.00	יח'	יציקת תחתית חדשה, לשוחה קיימת עד קוטר 1.50 מ'. כולל הכנת בנציק, כולל ניקיון פנימי.	57.02.0040
		עד קוטר 16" מחיר המחברים והדרסרים כלולים במחיר השוחה.	
1,100.00	יח'	אספקה והתקנת מחבר שוחה דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר, בקוטר 18".	57.02.0051
1,175.00	יח'	אספקה והתקנת מחבר שוחה דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר, בקוטר 20".	57.02.0052
		עד קוטר 16" כלול במחיר אספקה והתקנת המגוף.	
1,913.00	יח'	דרסר התפשטות (ארוך), בקוטר 18", על צינור פלדה הגלוי.	57.02.0054

03/04/2021

094 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
775.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר 6", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר 6" ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0056
1,050.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר 8", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר 8" ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0057
1,238.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר 10", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר 10" ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0058
1,538.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר 12", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר 12" ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0059
588.00	יח'	אספקה והתקנת עמוד סימון/הגנה, בקוטר 3"/4", לקווי ביוב, מפלדה מגולוונת, בעל צבע עליון כחול לבן, כולל יסוד בטון ושלט כיתוב וסימון.	57.02.0060
		* צנרת P.V.C, בחיבורי ניפלים * המפלים החיצוניים/גלויים מפלדה/ PE /P.V.C בהתאם לפרטים ולתוכנית.	
1,313.00	יח'	הכנה לחיבור בעתיד, בקוטר 160/110, בכל עומק. לרבות 5 מ"א צינור עם סתימה זמנית של קצה צינור וחיבור לשוחה קיימת עם עמוד סימון.	57.02.0063
1,625.00	יח'	הכנה לחיבור בעתיד, בקוטר 200, בכל עומק. לרבות 5 מ"א צינור עם סתימה זמנית של קצה צינור וחיבור לשוחה קיימת עם עמוד סימון.	57.02.0064
850.00	יח'	מפל חיצוני/ גלוי, בקוטר 6"-8", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0065

03/04/2021

095 : מס' 095 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,088.00	יח'	מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "8-6", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0066
1,000.00	יח'	מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "12-10", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0067
1,263.00	יח'	מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "12-10", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0068
1,513.00	יח'	מפל חיצוני/גלוי בקוטר "12-10", עם עטיפת בטון בעומק מ-3 מ', עד 4.5 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0069
1,200.00	יח'	מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "16-14", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0070
1,525.00	יח'	מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "16-14", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0071
1,850.00	יח'	מפל חיצוני/גלוי, בקוטר "16-14", עם עטיפת בטון, בעומק מ-3 מ', עד 4.5 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0072
688.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר "8-6", בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.	57.02.0074
825.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר "8-6", בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.	57.02.0075
825.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר "12-10", בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.	57.02.0076

03/04/2021

096 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,000.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר "12"-10", בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.	57.02.0077
1,250.00	יח'	מפל פנימי בקוטר "12"-10", בעומק מ-3 מ', עד 4.5 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.	57.02.0078
575.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ.	57.02.0080
638.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ.	57.02.0081
763.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ.	57.02.0082
700.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ.	57.02.0083
738.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ.	57.02.0084
825.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ.	57.02.0085
2,338.00	יח'	אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 110 מ"מ.	57.02.0086
3,163.00	יח'	אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 160 מ"מ.	57.02.0087
3,438.00	יח'	אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 200 מ"מ.	57.02.0088

03/04/2021

097 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		אספקה והרכבת מגוף טריז צר לביוב, ציר נרוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לעבודה בביוב, כדוגמת "רפאל" או שווה ערך מאושר, ציפוי אמאייל אפוקסי, כולל אוגן, מחבר מאוגן 2001, כולל מוטות עיגון, קשתות, זקף ריתוך, T ריתוך ואביזרי ריתוך, לפי פרט.	
23,850.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 16".	57.02.0240
14,988.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 14".	57.02.0241
11,800.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 12".	57.02.0242
8,875.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 10".	57.02.0243
5,975.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 8".	57.02.0244
5,175.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 6".	57.02.0245
2,800.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 4".	57.02.0246
1,475.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 3".	57.02.0247
2,388.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר 2", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.02.0322
3,713.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר 3", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.02.0323
4,513.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר 4", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.02.0324

03/04/2021

098 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
7,950.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר "6", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.02.0325
10,475.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר "8", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.02.0326
6,188.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת שסתום אוויר מאוגן, לביוב, בקוטר "2", דגם "סער" או שווה ערך מאושר כולל ברז כדורי.	57.02.0327
6,625.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת שסתום אוויר מאוגן, לביוב, בקוטר "3", דגם "סער" או שווה ערך מאושר כולל מגוף בקוטר "3".	57.02.0328
6,875.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת שסתום אוויר מאוגן, לביוב, בקוטר "4", דגם "סער" או שווה ערך מאושר כולל מגוף בקוטר "4".	57.02.0329
		תת פרק 57.03 צילום וידאו.	
		בקטעים, שלא בוצעו במסגרת הפרוייקט, באישור בכתב מראש. המחיר כולל שטיפה וניקוי של הקווים טרם ביצוע הצילום.	
3,163.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר עד 225 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ', קומפלט.	57.03.0001
13.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר עד 225 מ"מ, עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים.	57.03.0002

03/04/2021

099 : מס' 099 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
4,425.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר מעל 225 מ"מ ועד 400 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	57.03.0003
13.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר מעל 225 מ"מ ועד 400 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.	57.03.0004
5,688.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 450 מ"מ ועד 500 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	57.03.0005
13.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 450 מ"מ ועד 500 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.	57.03.0006
6,950.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 550 מ"מ ועד 650 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	57.03.0007
13.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 550 מ"מ ועד 650 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.	57.03.0008
8,213.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 710 מ"מ ועד 900 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	57.03.0009

03/04/2021

100 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
13.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 710 מ"מ ועד 900 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.	57.03.0010
9,475.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 900 מ"מ ועד 1200 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	57.03.0011
13.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 900 מ"מ ועד 1200 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.	57.03.0012
120.00	מטר	תת פרק 57.04 צנרת PVC, בקוטר 110 מ"מ. ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים אספקה והנחת צינור, עשוי PVC SN-8, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.04.0003

03/04/2021

101 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
140.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.04.0004
150.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.04.0005
		תת פרק 57.05 צנרת PVC, בקוטר 160 מ"מ. ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	

03/04/2021

102 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
175.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.05.0001
200.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.05.0002
225.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.05.0003

03/04/2021

103 : מס' 103
 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' 103
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
250.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.05.0004
275.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.05.0005
300.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.05.0006

03/04/2021

104 : מס' אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
325.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.05.0007
350.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.05.0008
375.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.05.0009

03/04/2021

105 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	
		תת פרק 57.06 צנרת PVC, בקוטר 200 מ"מ.	
		ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	
		אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.06.0001
213.00	מטר		
		אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.06.0002
238.00	מטר		

03/04/2021

106 : מס' 106 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
263.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.06.0003
288.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.06.0004
313.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.06.0005

03/04/2021

107 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
338.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.06.0006
388.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.06.0007
413.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.06.0008

03/04/2021

108 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
438.00	מטר	<p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.</p> <p>כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.</p>	57.06.0009
263.00	מטר	<p>תת פרק 57.07 צנרת PVC, בקוטר 250 מ"מ.</p> <p>ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים</p> <p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.</p>	57.07.0001

03/04/2021

109 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
288.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.07.0002
313.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.07.0003
338.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.07.0004

03/04/2021

110 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
363.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.07.0005
388.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.07.0006
413.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.07.0007

03/04/2021

111 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
438.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.07.0008
463.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.07.0009
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	
		תת פרק 57.08 צנרת PVC, בקוטר 315 מ"מ.	
		ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	

03/04/2021

112 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
388.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.08.0001
425.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.08.0002
475.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.08.0003

03/04/2021

113 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
513.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.08.0004
550.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.08.0005
600.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.08.0006

03/04/2021

114 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
638.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.08.0007
675.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.08.0008
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	
		תת פרק 57.09 צנרת PVC, בקוטר 355 מ"מ. ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	

03/04/2021

115 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
488.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.09.0001
525.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.09.0002
563.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.09.0003

03/04/2021

116 : מס' 116
 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' 116
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
600.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.09.0004
638.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.09.0005
675.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.09.0006

03/04/2021

117 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
713.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.09.0007
750.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.09.0008
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	
		תת פרק 57.10 צנרת PVC, בקוטר 400 מ"מ. ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	

03/04/2021

118 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
550.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.10.0001
570.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.10.0002
620.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.10.0003

03/04/2021

119 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
670.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.10.0004
690.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.10.0005
760.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.10.0006

03/04/2021

120 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
800.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.10.0007
850.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.10.0008
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	
		תת פרק 57.11 צנרת PVC, בקוטר 450 מ"מ.	
		ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	

03/04/2021

121 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
625.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.11.0001
688.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.11.0002
738.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.11.0003

03/04/2021

122 : מס' 122
 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
788.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.11.0004
838.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.11.0005
888.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.11.0006

03/04/2021

123 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
938.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.11.0007
1,013.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.11.0008
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאיתילן / פוליאיתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאיתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	
		תת פרק 57.12 צנרת PVC, בקוטר 500 מ"מ. ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	

03/04/2021

124 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
710.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.12.0001
730.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.12.0002
750.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.12.0003

03/04/2021

125 : מס' 125
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
760.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.12.0004
800.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.12.0005
850.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.12.0006

03/04/2021

126 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
890.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.12.0007
1,125.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.12.0008
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאטילן / פוליאטילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאטילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	
		תת פרק 57.44 צינורות פוליאטילן, בקוטר 110 מ"מ. ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	

03/04/2021

127 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
150.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.44.0001
160.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	57.44.0002
180.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.44.0003

03/04/2021

128 : מס' 128 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
200.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.44.0004
210.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.44.0005
13.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.44.0021
25.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.44.0031
		תת פרק 57.45 צינורות פוליאטילן, בקוטר 160 מ"מ. ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	

03/04/2021

129 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
213.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.45.0001
238.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 126 מ' ל-1.75 מ'.	57.45.0002
263.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.45.0003

03/04/2021

130 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
288.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.45.0004
313.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.45.0005
338.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.45.0006

03/04/2021

131 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
363.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.45.0007
388.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.45.0008
413.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.45.0009

03/04/2021

132 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
425.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-5.75 מ'.	57.45.0010
463.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' ל-6.25 מ'.	57.45.0011
500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' ל-6.75 מ'.	57.45.0012

03/04/2021

133 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
38.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.45.0020
50.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.45.0030
		תת פרק 57.46 צינורות פוליאיתילן, בקוטר 200 מ"מ.	
		ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	
263.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.46.0001
300.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.26 עד 1.75 מ'.	57.46.0002

03/04/2021

134 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
338.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.76 עד 2.25 מ'.	57.46.0003
375.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.26 עד 2.75 מ'.	57.46.0004
413.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.76 עד 3.25 מ'.	57.46.0005

03/04/2021

135 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
450.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.26 עד 3.75 מ'.	57.46.0006
488.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.76 עד 4.25 מ'.	57.46.0007
525.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 4.26 עד 5.25 מ'.	57.46.0008

03/04/2021

136 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
550.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.26 עד 5.75 מ'.	57.46.0009
588.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.76 עד 6.25 מ'.	57.46.0010
625.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 6.26 עד 6.75 מ'.	57.46.0011

03/04/2021

137 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
50.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.46.0020
75.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.46.0030
		תת פרק 57.47 צינורות פוליאיתילן, בקוטר 225 מ"מ.	
		ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	
288.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.47.0001
338.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.26 עד 1.75 מ'.	57.47.0002

03/04/2021

138 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
375.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.76 עד 2.25 מ'.	57.47.0003
413.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.26 עד 2.75 מ'.	57.47.0004
463.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.76 עד 3.25 מ'.	57.47.0005

03/04/2021

139 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.26 עד 3.75 מ'.	57.47.0006
538.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.76 עד 4.25 מ'.	57.47.0007
588.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 4.26 עד 4.75 מ'.	57.47.0008

03/04/2021

140 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
638.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 4.76 עד 5.25 מ'.	57.47.0009
688.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.26 עד 5.75 מ'.	57.47.0010
738.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.76 עד 6.25 מ'.	57.47.0011

03/04/2021

141 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
788.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 6.26 עד 6.75 מ'.	57.47.0012
75.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.47.0020
100.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.47.0030
		תת פרק 57.48 צינורות פוליאיתילן, בקוטר 250 מ"מ.	
		ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	
350.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.48.0001

03/04/2021

142 מחיר: 142
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
390.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	57.48.0003
430.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.48.0004
460.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.48.0005

03/04/2021

143 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.48.0006
540.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.48.0007
570.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.48.0008

03/04/2021

144 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
610.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.48.0009
680.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.48.0010
700.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.48.0011

03/04/2021

145 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
763.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.48.0012
825.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.48.0013
88.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.48.0020
113.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.48.0030
		תת פרק 57.49 צינורות פוליאטילן, בקוטר 280 מ"מ. ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	

03/04/2021

146 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
390.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.49.0001
430.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	57.49.0003
480.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.49.0004

03/04/2021

147 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
520.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.49.0005
560.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.49.0006
600.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.49.0007

03/04/2021

148 : מס' 148
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
630.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.49.0008
670.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.49.0009
710.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.49.0010

03/04/2021

149 מחיר: אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
838.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.49.0011
888.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.49.0012
938.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.49.0013

03/04/2021

150 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
100.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.49.0020
125.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.49.0030
		תת פרק 57.50 צינורות פוליאיתילן, בקוטר 315 מ"מ.	
		ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	
450.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.50.0001
490.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	57.50.0002

03/04/2021

151 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
530.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.50.0003
560.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.50.0004
600.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.50.0005

03/04/2021

152 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
620.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.50.0006
650.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.50.0007
690.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.50.0008

03/04/2021

153 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
740.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.50.0009
800.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.50.0010
860.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.50.0011

03/04/2021

154 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
900.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.50.0012
940.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.50.0013
113.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.50.0020
138.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.50.0030
		תת פרק 57.51 צינורות פוליאטילן, בקוטר 355 מ"מ. ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	

03/04/2021

155 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
530.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.51.0001
560.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.51.0002
600.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.51.0003

03/04/2021

156 מחיר: אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
630.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.51.0004
660.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.51.0005
700.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.51.0006

03/04/2021

157 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
740.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.51.0007
780.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.51.0008
820.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.51.0009

03/04/2021

158 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
860.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.51.0010
900.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.51.0011
940.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.51.0012

03/04/2021

159 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
125.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.51.0020
150.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.51.0030
		תת פרק 57.52 צינורות פוליאיתילן, בקוטר 400 מ"מ.	
		ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	
670.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.52.0001
760.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.52.0002

03/04/2021

160 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
810.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.52.0003
880.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.52.0004
930.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.52.0005

03/04/2021

161 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
990.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.52.0006
1,050.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.52.0007
1,100.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.52.0008

03/04/2021

162 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,170.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.52.0009
1,240.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.52.0010
1,300.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.52.0011

03/04/2021

163 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,350.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.52.0012
175.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.52.0020
225.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.52.0030
		תת פרק 57.53 צינורות פוליאיתילן, בקוטר 450 מ"מ.	
		ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	
880.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.53.0001

03/04/2021

164 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
960.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.53.0002
1,050.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.53.0003
1,120.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.53.0004

03/04/2021

165 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,300.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.53.0005
1,400.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.53.0006
1,500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.53.0007

03/04/2021

166 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,600.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.53.0008
1,750.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.53.0009
1,870.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.53.0010

03/04/2021

167 : מס' 167
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,040.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.53.0011
2,170.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.53.0012
200.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.53.0020
250.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.53.0030
		תת פרק 57.54 צינורות פוליאטילן, בקוטר 500 מ"מ. ראה ערות תת פרק 00.01 החלות על כל הסעיפים	

03/04/2021

168 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,050.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.54.0001
1,110.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.54.0002
1,150.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.54.0003

03/04/2021

169 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,340.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.54.0004
1,400.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.54.0005
1,500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.54.0006

03/04/2021

170 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,630.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.54.0007
1,750.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.54.0008
1,870.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.54.0009

03/04/2021

171 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,040.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.54.0010
2,160.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.54.0011
2,280.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.54.0012

03/04/2021

172 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
250.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.54.0020
263.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.54.0030
		<u>תת פרק 57.78 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 80.</u>	
		מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.	
		כל מכסי ב.ב. יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.	
3,475.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה בקוטר 80 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 50 ס"מ לעומס כבד, עומק התא עד 125 ס"מ.	57.78.0001
513.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת תקרה ומכסה לעומס בינוני, במקום כבד.	57.78.0005

03/04/2021

173 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
388.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת תקרה ומכסה בינונימברזל, יציקה עם סמל המועצה בקוטר 50 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה כבד מבטון רגיל.	57.78.0007
		<u>תת פרק 57.79 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 100.</u>	
		מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים. כל מכסי ב.ב., יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה. במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20 %	
4,038.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. (עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, עומק התא עד 125 ס"מ	57.79.0001

03/04/2021

174 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
4,663.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. (עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.79.0002
5,338.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. (עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.79.0003
5,800.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. (עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.79.0004

03/04/2021

175 : מס' 175
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
6,650.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. (עם פתח מסגרת ומכסה ב-ב כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.79.0005
513.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.	57.79.0020
575.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינוני עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.	57.79.0021
700.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני במקום חוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.	57.79.0022
263.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל המועצה בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד.	57.79.0023

03/04/2021

176 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
513.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל המועצה בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד.	57.79.0024
		<p><u>תת פרק 57.80 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125.</u></p> <p>מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.</p> <p>בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות, שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.</p> <p>כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.</p> <p>במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20 %</p>	

03/04/2021

177 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
5,688.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. (עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומק עד 125 ס"מ.	57.80.0002
6,588.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. (עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.80.0003
7,275.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. (עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.80.0004

03/04/2021

178 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
8,350.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. (. עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.80.0005
9,400.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. (. עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.80.0006
10,450.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. (. עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.80.0007

03/04/2021

179 : מס' אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
11,700.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.80.0008
13,063.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.80.0009
14,425.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית כבדה ו/או מכסה (ע"פ ת.י. עם פתח מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.80.0010

03/04/2021

180 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
513.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה לעומס בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.	57.80.0041
763.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.	57.80.0042
825.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.	57.80.0043
513.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל המועצה בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד.	57.80.0045
		<u>תת פרק 57.81 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150.</u> מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.	

03/04/2021

181 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות , שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.</p> <p>כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.</p> <p>במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20 %</p>	
12,725.00	יח'	<p>אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק עד 2.25 מ'.</p>	57.81.0002
13,975.00	יח'	<p>אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.</p>	57.81.0003

03/04/2021

182 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
15,450.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.81.0004
16,813.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.81.0005
18,625.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.81.0006

03/04/2021

183 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
20,450.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, סולם ירידה מפיברגלס /או נירוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.81.0007
22,713.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, סולם ירידה מפיברגלס /או נירוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.81.0008
24,988.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, סולם ירידה מפיברגלס /או נירוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-6.25 מ'.	57.81.0009

03/04/2021

184 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,075.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני לעומס בינוני (על גבי חוליה עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.	57.81.0041
1,075.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.	57.81.0042
1,263.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.	57.81.0043
638.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל יציקה עם סמל המועצה בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה לעומס כבד.	57.81.0045
		<u>תת פרק 57.82 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180.</u>	
		מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.	

03/04/2021

185 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות, שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.</p> <p>כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.</p> <p>במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20 %</p>	
15,113.00	יח'	<p>אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק עד 2.25 מ'.</p>	57.82.0002
17,038.00	יח'	<p>אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.</p>	57.82.0003

03/04/2021

186 : מס' 186
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
18,975.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.82.0004
21,013.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.82.0005
23,175.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.82.0006

03/04/2021

187 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
25,438.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.82.0007
28,400.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.82.0008
31,238.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-5.75 מ'.	57.82.0009

03/04/2021

188 : מס' 188
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
34,075.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.76 מ' ל-6.25 מ'.	57.82.0010
36,913.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 6.26 מ' ל-6.75 מ'.	57.82.0011
39,750.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 6.76 מ' ל-7.25 מ'.	57.82.0012

03/04/2021

189 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,138.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני לעומס בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.	57.82.0041
1,200.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.	57.82.0042
1,263.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינונית עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס כבד.	57.82.0043
638.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל המועצה בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון, לעומס כבד.	57.82.0044
		<u>תת פרק 57.83 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200.</u> מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.	

03/04/2021

190 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות , שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.</p> <p>כל מכסי ב.ב. יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.</p> <p>במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20 %</p>	
18,163.00	יח'	<p>אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק עד 2.25 מ'.</p>	57.83.0002
20,213.00	יח'	<p>אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק מ- 2.26 מ' עד 2.75 מ'.</p>	57.83.0003

03/04/2021

191 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
22,375.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק מ- 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.83.0004
24,650.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק מ- 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.83.0005
27,025.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומק מ- 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.83.0006

03/04/2021

192 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
29,875.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.83.0007
32,938.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.83.0008
36,000.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-5.75 מ'.	57.83.0009

03/04/2021

193 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
39,063.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 5.76 מ' ל-6.25 מ'.	57.83.0010
42,138.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 6.26 מ' ל-6.75 מ'.	57.83.0011
45,200.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה כבד בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, בעומקים שבין 6.76 מ' ל-7.25 מ'.	57.83.0012

03/04/2021

194 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,138.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני לעומס בינוני (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס כבד.	57.83.0041
1,200.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית בינוני עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס כבד.	57.83.0042
1,263.00	יח'	הפחתת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל המועצה בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון, לעומס כבד.	57.83.0044
		<u>תת פרק 57.84 אספקה והנחת תא בקרה מפוליאתילן, בקוטר 60.</u>	
		השוחות מפוליאתילן מיועדות לשטח פנימי כדוגמת שבילי הליכה, שאינו מיועד למעבר רכבים מכל סוג שהוא. העומס המותר הוא עד 5 טון.	
1,563.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב, מפוליאתילן, בקוטר 60 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה ומכסה פוליאתילן, 3 חלקים כדוגמת רומולד עם לוגו המועצה, מתאימים לעומס בינוני, ובעומק עד 1.25 מ'.	57.84.0002

03/04/2021

195 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
275.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס בינוני, במקום מכסה ב-ב רגיל.	57.84.0003
750.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב רגיל.	57.84.0004
1,563.00	יח'	תת פרק 57.85 אספקה והנחת תא בקרה מפוליאתילן, בקוטר 80. השוחות מפוליאתילן מיועדות לשטח פנימי כדוגמת שבילי הליכה, שאינו מיועד למעבר רכבים מכל סוג שהוא. העומס המותר הוא עד 5 טון. אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב, מפוליאתילן, בקוטר 80 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. עם לוגו המועצה, מתאימים לעומס בינוני, ובעומק עד 1.25 מ'.	57.85.0002
275.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס בינוני, במקום מכסה ב-ב בינוני.	57.85.0003

03/04/2021

196 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
750.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב בינוני.	57.85.0004
750.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקת שוחות פוליאתילן מחוזקות לצורך הנחתן בעומסים בכביש.	57.85.0005
813.00	יח'	הפחתה למכסה פוליאתילן במקום ב.ב.	57.85.0028
		תת פרק 57.86 אספקה והנחת תא בקרה מפוליאתילן, בקוטר 100.	
		השוחות מפוליאתילן מיועדות לשטח פנימי כדוגמת שבילי הליכה, שאינו מיועד למעבר רכבים מכל סוג שהוא. העומס המותר הוא עד 5 טון.	
1,825.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב, מפוליאתילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזוין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. עם לוגו המועצה, מתאימים לעומס בינוני, בעומק עד 1.25 מ'.	57.86.0002

03/04/2021

197 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,213.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים, שלבי ירידה, במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.86.0003
2,525.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים, שלבי ירידה, במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.86.0004
2,863.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים, שלבי ירידה, במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שמעל ל-2.26 מ'.	57.86.0005

03/04/2021

198 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
275.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי, הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום מכסה ב-ב בינוני.	57.86.0006
813.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי, הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב בינוני.	57.86.0007
813.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב רגיל.	57.86.0017
813.00	יח'	תוספת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון בקוטר 50 ס"מ לעומס 25 טון במקום מכסה ב-ב רגיל.	57.86.0027
813.00	יח'	הפחתה למכסה פוליאיתילן במקום ב.ב.	57.86.0028
813.00	יח'	תוספת לשוחה מפוליאיתילן מחוזק לעומס 15 טון, לצורך הנחתן בכביש.	57.86.0029

03/04/2021

199 : מס' 199 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' 199
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.87 אספקה והנחת שוחת בקרה מלבנית.	
6,313.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 80/100 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0001
7,563.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 100/100 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0002
9,213.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 125/125 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0003
11,988.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 150/125 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0004

03/04/2021

אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס': 200
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
14,600.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 150/150 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0005
18,938.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 200/200 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0006
22,088.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 250/250 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0007
25,875.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 250/300 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0008

03/04/2021

201 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
29,650.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 350/200 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0009
888.00	יח'	תוספת לסעיף 57.87.0001, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0010
1,138.00	יח'	תוספת לסעיף 57.87.0002, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0011
1,388.00	יח'	תוספת לסעיף 57.87.0003, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0012
1,650.00	יח'	תוספת לסעיף 57.87.0004, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0013
1,900.00	יח'	תוספת לסעיף 57.87.0005, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0014
2,150.00	יח'	תוספת לסעיף 57.87.0006, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0015
2,400.00	יח'	תוספת לסעיף 57.87.0007, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0016
2,650.00	יח'	תוספת לסעיף 57.87.0008, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0017
2,913.00	יח'	תוספת לסעיף 57.87.0009, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0018

03/04/2021

202 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.88 אספקה והתקנת מפרידי שומן.	
11,381.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאטילן בנפח 3,600 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	57.88.0001
16,069.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאטילן בנפח 5,200 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	57.88.0002
18,650.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאטילן בנפח 6,900 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	57.88.0003
28,019.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאטילן בנפח 8,500 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	57.88.0004
8,150.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פני 0.75 מ' X 1.53 מ', בעומק נוזל של 0.90 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	57.88.0010
13,063.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.00 מ' X 2.47 מ', בעומק נוזל של 0.90 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	57.88.0020
14,763.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.25 מ' X 3.04 מ', בעומק נוזל של 1.00 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	57.88.0030

03/04/2021

203 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
20,063.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.25 מ' X 4.10 מ', בעומק נוזל של 1.00 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	57.88.0040
52,594.00	קומפ'	בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 2.0/1.0 מ' ובעומק נוזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.	57.88.0041
59,775.00	קומפ'	בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 3.0/1.0 מ' ובעומק נוזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.	57.88.0042
69,334.00	קומפ'	בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 4.0/1.0 מ' ובעומק נוזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.	57.88.0043
64,975.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 2.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 2700 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	57.88.0058

03/04/2021

204 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 04 רשת ביוב - פרויקטים.
 פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי ביוב.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
68,163.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 3.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 4500 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	57.88.0059
71,350.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 4.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 6000 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	57.88.0060
87,288.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 3.93/1.95/2.26 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 8000 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	57.88.0061

03/04/2021

205 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.	
		תת פרק 01.01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.	
		•• הערה ••	
25.00	מ"ר	פרוק מדרכה מרוצפת מאבן משתלבת לכל הרוחב.	01.01.0001
25.00	מ"ר	פרוק מדרכה מצופה באספלט לכל הרוחב.	01.01.0002
13.00	מטר	פרוק אבן שפה, אבן גן, אבן תעלה, חגורת בטון, מכל סוג שהיא.	01.01.0004
75.00	מטר	פרוק אבן שפה, אבן גן, אבן תעלה, חגורת בטון, מכל סוג שהיא והרכבה מחדש.	01.01.0005
50.00	מטר	פרוק מהלכי מדרגות מאבן.	01.01.0006
63.00	מטר	פרוק מהלכי מדרגות מבטון / גרנוליט / מוזיאקה.	01.01.0007
25.00	מטר	פרוק גדר מתכת / רשת, מכל סוג שהוא עד גובה 2.5 מטר.	01.01.0008
38.00	מטר	פרוק מעקה בטיחות להולכי רגל.	01.01.0009
113.00	יח'	פרוק עמודי תמרור ושלטים, עמודי מחסום לרבות התמרור, והתקנתם בסיום העבודה.	01.01.0010
2,500.00	יח'	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה לרבות זרועות ופנסים כולל פרוק בסיס הבטון ויציקה של בסיס חדש זהה מבטון מזויין ב-30, חיבורי החשמל, הארקות יסוד, ברגים, פילוס והפעלה מחדש.	01.01.0011

03/04/2021

206 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
250.00	יח'	פירוק והרכבה מחדש של ריהוט רחוב כגון עמודי מחסום, ברזיות, אשפתונים.	01.01.0012
563.00	יח'	פירוק והרכבה מחדש של ספסלי גן מבטון או יצקת ברזל כולל עיגון.	01.01.0013
281.00	מ"ר	פירוק מבנה סככה והרכבתה מחדש בגמר העבודה כולל עמודים וגג קל (ללא קירות).	01.01.0014
3,938.00	יח'	פרוק זהיר של תחנת אוטובוס מסוג כל שהוא והעברתה או התקנתה מחדש בגמר העבודה	01.01.0015
25.00	מ"ר	פתיחת שביל כניסה לבית מצופה בטון.	01.01.0070
25.00	מ"ר	פתיחת שביל כניסה לבית מצופה באספלט	01.01.0080
25.00	מ"ר	פתיחת שביל כניסה לבית מרוצף.	01.01.0090
75.00	מ"ר	פתיחת שביל כניסה לבית מאבן משתלבת.	01.01.0100
63.00	מ"ר	פתיחת כביש מאספלט.	01.01.0110
63.00	מ"ר	פתיחת כביש מאבן משתלבת.	01.01.0120
63.00	מ"ר	פירוק זהיר של דק ו/או פרגולה מעץ קיימים ופינוי למקום מאושר	01.01.0121
163.00	מ"ר	פירוק והרכבה של דק ו/או פרגולה מעץ לפי הקיים בשטח	01.01.0122
63.00	מ"ר	דשא סינטטי פירוק והרכבה	01.01.0123
88.00	מטר	אספקה והתקנת אבן שפה חדשה, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	01.01.0130
50.00	מטר	התקנת אבן שפה קיימת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	01.01.0131
75.00	מטר	אספקה והתקנת אבן גן, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	01.01.0132

03/04/2021

207 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
50.00	מטר	התקנת אבן גן קיימת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	01.01.0133
338.00	מטר	אספקה והתקנת מעקה בטיחות להולכי רגל.	01.01.0145
1,250.00	יח'	פרוק שער/ והתקנה מחדש, מכל סוג שהיא, בכל גובה.	01.01.0146
875.00	יח'	פרוק שער, מכל סוג שהוא, בכל גובה ופינוי לאתר פסולת.	01.01.0147
438.00	יח'	אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת ביוב, בקוטר 50 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים, כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה), העבודה כוללת איטום.	01.01.0148
525.00	יח'	אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת ביוב, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים, כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.	01.01.0149
625.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת ביוב, בקוטר 60 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.	01.01.0150
625.00	יח'	אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת ביוב, בקוטר 80 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.	01.01.0151
850.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת ביוב, בקוטר 80 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.	01.01.0152

03/04/2021

208 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
538.00	יח'	אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת ביוב, בקוטר 100 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.	01.01.0153
1,038.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת ביוב, בקוטר 100 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.	01.01.0154
788.00	יח'	אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת ביוב, בקוטר 125 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.	01.01.0155
1,325.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת ביוב, בקוטר 125 ס"מ, ב.ב. המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.	01.01.0156
1,213.00	יח'	אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת ביוב, בקוטר 150 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים..(כולל איתור המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.	01.01.0157
1,575.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה, לשוחת ביוב, בקוטר 150 ס"מ, ב.ב. המכסה והתקרה)העבודה כוללת איטום.	01.01.0158
963.00	יח'	הנמכת / הגבהת תקרה + מכסה בתא ביקורת בקטרים 80-100 ס"מ, עד לגובה של 30 ס"מ כולל פרוק התקרה הקיימת, סיתות החוליה שתחת לתקרה עד הגובה הדרוש והרכבת התקרה מחדש כולל ביטון כולל תאומים בגובה הפקק.(על כל 30 ס"מ נוספים ישולם 300 ש"ח נוספים)העבודה כוללת איטום.	01.01.0163

03/04/2021

209 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,350.00	יח'	הנמכת / הגבהת תקרה + מכסה בתא ביקורת מטיפוס קוני בקוטר 100 ס"מ, עד לגובה של 30 ס"מ כולל פרוק התקרה הקיימת, פירוק החוליה הקונית, סיתות החוליה שתחת לחוליה הקונית עד הגובה הדרוש והרכבה מחדש של החוליה הקונית והתקרה, כולל ביטון כולל תאומים בגובה הפקק. (על כל 30 ס"מ נוספים ישולם 400 ש"ח נוספים) העבודה כוללת איטום.	01.01.0164
350.00	יח'	הנמכת פקק של תא ביקורת עד הגובה המקסימלי האפשרי ללא פירוק התקרה (עבור פקקים המורכבים על צווארון) כולל פירוק הפקק הקיים סיתות הצווארון עד לגובה הדרוש והרכבה מחדש של הטבעת והפקק, כולל גילוי השוחה במידה והיא קבורה. העבודה כוללת איטום.	01.01.0165
450.00	יח'	הגבהת פקק של תא ביקורת בכל קוטר (ללא הגבהת התקרה) עד לגובה של 20 ס"מ כולל פירוק הפקק הקיים, בניית צווארון מבטון מזויין והרכבה מחדש של הפקק, כולל גילוי בשוחה במידה והיא קבורה. העבודה כוללת איטום.	01.01.0166
900.00	יח'	התאמת תא "בזק" סטנדרטי למפלט כביש / מדרכה מתוכננים.	01.01.0167
525.00	יח'	התאמת תא "כבלים"/"חשמל"/"HOT" סטנדרטי למפלט כביש / מדרכה מתוכננים.	01.01.0168
263.00	יח'	התאמת תא קליטה (רשת אחת), למפלט כביש מתוכנן.	01.01.0169
88.00	יח'	תוספת לנ"ל, עבור כל רשת נוספת, להתאמת מפלט.	01.01.0170
225.00	מ"ר	פרוק וסילוק קיר מבטון מזויין, בעובי כלשהו.	01.01.0171
175.00	יח'	ניקוי קולטנים קיימים וסילוק הפסולת.	01.01.0172

03/04/2021

210 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
188.00	יח'	ניקוי שוחות ביקורת, מכל סוג, רק במידה ולא התבצעה עבודה בשוחה.	01.01.0173
700.00	יח'	פרוק וסילוק תא בקרה מבטון, מסוג כלשהו, לרבות מילוי הבור בחול מהודק/מצעים. ותיקון מדרכה או כביש והחזרת המצב לקדמותו. (ללא שוחה)	01.01.0174
750.00	יח'	פרוק וסילוק קולטן עם 2 רשתות, לרבות מילוי הבור בחול מהודק.	01.01.0175
863.00	יח'	פרוק קולטן רשת אחת והתקנתו במקומו החדש.	01.01.0176
1,288.00	יח'	פרוק קולטן 2 רשתות והתקנתו במקומו החדש.	01.01.0177
		•• הערה ••	
		הפרוקים, בתוואי עבודות החפירה, מכל סוג שהם (ברוחב הפתיחה המאושר), כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עליהם בנפרד.	
		פרוק מגוף, מכל סוג שהוא, ניתוק אספקת המים ואטימת הקו, כולל אספקת כל האביזרים הנלווים (מחוץ לתוואי העבודה).	
		פרוק שסתומי אויר, אל חוזר, מסנן וקולט אבנים ומפחיתי לחץ, ישולם לפי פרוק מגוף, בהתאם לקוטר.	
		הפרוק, בעבור האביזר או מערכת, ישולמו, רק במידה ולא יותקנו / יוחלפו באביזרים.	
100.00	יח'	פרוק מגוף, בקוטר "2.	01.01.0379
138.00	יח'	פרוק מגוף מאוגן, בקוטר "2.	01.01.0380
263.00	יח'	פרוק מגוף מאוגן, בקוטר "3-4.	01.01.0381
438.00	יח'	פרוק מגוף מאוגן, בקוטר "6-8.	01.01.0382

03/04/2021

211 מס': 211
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
575.00	יח'	פרוק מגוף מאוגן, בקוטר "10"-12.	01.01.0383
1,013.00	יח'	פרוק מגוף מאוגן, בקוטר "16"-14.	01.01.0384
		●● הערה ●●	
		פרוק צנרת קיימת ואטימת הקו, כולל הפסקת זרימת הביוב, חידוש ההזרמה ואספקת כל האביזרים הנלווים, תת קרקעית ועילית, כולל פינוי לאתר שפיכה.	
38.00	מטר	פרוק צינור בקוטר "3"-4.	01.01.1427
50.00	מטר	פרוק צינור בקוטר "8"-6.	01.01.1428
63.00	מטר	פרוק צינור בקוטר "12"-10.	01.01.1429
75.00	מטר	פרוק צינור בקוטר "14"-16.	01.01.1430
138.00	מ"ק	סילוק פסולת (של אחרים) אל אתר הטמנה מורשה מחוץ לגבולות הרשות לרבות חפירה, העמסה, הובלה ואגרות למיניהם, ביצוע עפ"י הוראה בכתב מהמפקח ולאחר חישוב הכמויות עפ"י מדידת מודד מוסמך טרם הביצוע. על הקבלן להציג תעודות של אתר הסילוק המוכיחות את כמויות החומר שמוחזר / סולק לרבות פרטי ההובלות וחשבוניות המוכיחות את התשלום.	01.01.1500

03/04/2021

212 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 02 פיתוח.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 02 פיתוח.	
		תת פרק 02.01 עבודות משלימות.	
		<p>חפירה וחציבה, בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, שאיבת מי תהום, חיתוך אספלטים בדיסק, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל אבני שפה. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחידי, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי / העמקה, ללא אישור המפקח.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רשיונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, תחבורה ציבורית ומועצה, העסקת מכוונים בשכר והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות.</p> <p>תשלום עבור שוטרים בפרק הפרויקטים עד 10 ימים ראשונים יהיו על חשבון הקבלן. עבור יתרת הימים ובפרק האחזקה מהיום הראשון יתקבל החזר ללא רווח קבלן</p>	
100.00	מטר	פריצת תואי דרך למטרת הנחת קו ביוב או דרך שירות. הכשרת הדרך תעשה ברוחב עד 5 מ' לרמה שתאפשר נסיעת רכב עבודה בתואי (המחיר לפי מטר אורך), רק לפי אישור המפקח במקומות שנדרש.	02.01.0148
25.00	מ"ק	חפירה ו/או חציבה	02.01.0150

03/04/2021

213 : מס' 213
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 02 פיתוח.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
138.00	מ"ק	אספקה ומילוי מצע סוג א', עפ"י הפרט למילוי תעלה בכביש / מדרכה, בשכבות של 20 ס"מ, כולל הרטבה והידוק מבוקר, עם מהדק מכני.	02.01.0160
100.00	מ"ר	תיקון מדרכה / שביל / משטח בטון ו/או גרנוליט ו/או ריצוף קרמי ו/או מכל סוג שהוא, בחצרות הבתים והמעברים ו/או מדרגות, חיתוך וישור המדרכה לכל רוחב המדרכה, פירוק הקיים, ישור, הידוק מצע חול, לרבות השלמה בחול נוסף, מצעים, השלמת רשת ברזל, כדוגמת הרשת הקיימת, אספקה ויציקת בטון והשלמת גרנוליט ו/או מכל סוג שהוא, בהתאם למדרכה ו/או המשטח המקורי והחזרת המצב לקדמותו.	02.01.0191
63.00	מ"ר	תיקון מדרכה / שביל מאבן משתלבת, פרוק והרכבת אבן משתלבת, כולל אספקה במידת הצורך, לכל רוחב המדרכה, ישור, הידוק מצע חול, לרבות השלמה בחול ומצעים נוספים והחזרת המצב לקדמותו.	02.01.0192
150.00	מ"ר	תיקון מדרכה / שביל משטחי אבן טבעית, פרוק והרכבת אבן טבעית, כולל אספקה במידת הצורך, לכל רוחב המדרכה, ישור, הידוק מצע חול, לרבות השלמה בחול נוספים ומצעים והחזרת המצב לקדמותו.	02.01.0193
63.00	מ"ר	תיקון כביש / מדרכה מאספלט, בעובי 8 ס"מ בכביש ו-5 ס"מ במדרכה, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, הידוק והרטבה, ניסור והתאמה בקווים ישרים לכביש / מדרכה קיימת (התיקון יתבצע לרוחב הפתיחה). השלמת כל החומרים הנדרשים, חול, מצעים נוספים והחזרת המצב לקדמותו.	02.01.0195

03/04/2021

214 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 02 פיתוח.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
75.00	מ"ר	תיקון כביש / מדרכה מאספלט, בעובי בין 9 ס"מ עד 12 ס"מ כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, הידוק והרטבה, ניסור והתאמה בקווים ישרים לכביש / מדרכה קיימת (התיקון יתבצע לרוחב הפתיחה) השלמת כל החומרים הנדרשים, חול, מצעים נוספים והחזרת המצב לקדמותו.	02.01.0196
13.00	מ"ר	תוספת עבור תיקון כביש / מדרכה מאספלט, עבור עובי של כל ס"מ נוסף.	02.01.0197
438.00	מ"ק	תוספת עבור אספקת בטון ויציקה בעובי 40 ס"מ בחציות כביש עד 5 ס"מ מתחתית האספלט. תוספת מילוי ואספקת מצע סוג א', כולל הידוק בשכבות עד תחתית שכבת הבטון, ישולמו בנפרד. חידוש / ביצוע כביש לכל רוחבו. הערה: מחירי הפירוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח.	02.01.0201
113.00	מ"ק	אספקה, הובלה, פיזור ומילוי חול, ללא חומר אורגני וריפוד הצינור, בעובי 20 ס"מ. המחיר הינו למילוי חול, מעבר לריפוד עטיפת החול, הכלולה במחירי היחידה של הצנרת.	02.01.0301
138.00	מ"ק	אספקה ומילוי מצע סוג א', על פי הפרט למילוי תעלה בכביש / מדרכה, בשכבות של 20 ס"מ, כולל הרטבה והידוק, עם מהדק מכני.	02.01.0302
88.00	מ"ק	אספקה בלבד, של מצע סוג א'.	02.01.0320
138.00	מ"ק	אספקה של מצע סוג א', פיזור, ישור והידוק בשכבות	02.01.0321

03/04/2021

215 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 02 פיתוח.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
163.00	מ"ק	אספקת אג"ם, ממקום מאושר כולל בדיקות מוקדמות מאושרות, פיזור לפי הגבהים המתכוננים והידוק המבוקר, לדרגת צפיפות של 100% מוד "א.א.ש.או".	02.01.0322
75.00	מ"ק	אספקה בלבד, של חול נקי למילוי.	02.01.0323
25.00	מ"ק	מילוי בחומר מילוי מאושר, פיזור, הרטבתו בשכבות והידוק מבוקר.	02.01.0324
25.00	מ"ק	הידוק מצע, המחיר כולל פיזור לפי הגבהים המתכוננים, ישור והידוק המבוקר לדרגת צפיפות של 100% מוד "א.א.ש.או" בשכבות לפי הפרט.	02.01.0325
13.00	מ"ר	קירצוף כביש אספלט קיים, לעומק בין 3-6 ס"מ, ברוחב כפי שידרש על פי התכנון, בכל פקודת העבודה, סילוק החומר המקורץ, לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה וטאטוא השטח.	02.01.0326
25.00	מ"ר	קירצוף כביש אספלט קיים, לעומק 7 ס"מ ועד 10 ס"מ, כולל, ברוחב כפי שידרש על פי התכנון, בכל פקודת העבודה, סילוק החומר המקורץ, לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה וטאטוא השטח.	02.01.0327
6.00	מ"ר	טיאט וניקוי כבישים קיימים, שלא מיועדים לקירצוף, כהכנה לריבוד בשכבת אספלט.	02.01.0328
4,375.00	יח'	מחיר בגין התארגנות לביצוע עבודות קירצוף וריבוד כבישים, בכמויות קטנות מ-120 מ"ר, ליום עבודה, על פי הזמנה מיוחדת (התוספת לא תשולם במקרים של השבתת הצידוד, מסיבות שאינן תלויות בחברה).	02.01.0329
3.00	מ"ר	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 0.25 ק"ג/מ"ר.	02.01.0330

03/04/2021

216 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 02 פיתוח.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
4.00	מ"ר	ריסוס ביטומן (צפוי מאחה) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר.	02.01.0331
63.00	מ"ר	שכבת בטון אספלט בעובי 6 ס"מ גודל אגרגט 1".	02.01.0332
63.00	מ"ר	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת, בעובי 5 ס"מ, גודל אגרגט 3/4".	02.01.0333
50.00	מ"ר	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת, בעובי 4 ס"מ, גודל אגרגט 3/4".	02.01.0334
50.00	מ"ר	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת, בעובי 3 ס"מ, גודל אגרגט 1/2".	02.01.0335
113.00	מ"ר	אספקה, פיזור והידוק, של 2 שכבות בטון-אספלט, עם אגרגט כנדרש, בעובי משתנה עד 12 ס"מ, כולל, לתיקוני בורות וקילופים בכביש או לשבילים ומדרכות ובהתאם לדרישת המפקח, לרבות הובלה, הסדרת דפנות הבורות, פרוק אספלט קר ופנוי הפסולת, לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. תערובת מכל סוג, לפי דרישות מח' דרכים.	02.01.0336
25.00	מטר	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש.	02.01.0337
88.00	מ"ר	תיקון באספלט קר, במעברי כביש ובמקומות מסוכנים, בעובי של 10 ס"מ, כולל אספקת האספלט והידוק מצעים קיימים.	02.01.0338
		•• הערה ••	
		מחירי ה-CLSM, מתייחס לביצוע בכל שעה שהיא. המחיר הינו ל-CLSM מהיר התקשות (עד 4 שעות)	
538.00	מ"ק	מילוי תעלות ב-CLSM, בכמות של עד 20 מ"ק.	02.01.0343

03/04/2021

217 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 02 פיתוח.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
500.00	מ"ק	מילוי תעלות ב-CLSM, בכמות של מעל 20 מ"ק.	02.01.0344
188.00	מ"ק	אספקה ופיזור שברי אבן, בתחתית החפירה. יבוצע על פי הנחיות מראש.	02.01.0345
50.00	מטר	אספקה והתקנת אבן תעלה חד שיפועית / דו שיפועית חדשה, במידות 30/10/50, כולל ביצוע יסוד בטון.	02.01.0346
75.00	מטר	אספקה והתקנת אבן גן חדשה, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	02.01.0347
88.00	מטר	אספקה והתקנת אבן ריצוף לעיוורים, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	02.01.0348
125.00	מ"ר	אספקת וריצוף באבנים משתלבות צבעוניות, בגוון כלשהו, בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, לרבות אספקה, פיזור והידוק מצע חול, לפי פרט.	02.01.0352
138.00	מ"ר	אספקה וריצוף באבנים משתלבות צבעוניות, בגוון כלשהו, בעובי 8 ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, לרבות אספקה, פיזור והידוק מצע חול, לפי פרט.	02.01.0353
313.00	מ"ר	אספקה וריצוף באבן טבעית, בגוון כלשהו, בעובי 10-15 ס"מ, כדוגמת הקיים, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, לרבות אספקה, פיזור והידוק מצע חול, לפי פרט.	02.01.0354
63.00	מ"ק	אספקת אדמה גננית, למילוי תעלה מעל תוואי ביצוע העבודה.	02.01.0356
100.00	מ"ק	אספקת חצץ, למילוי תחתית התעלה, לעבודה במי תהום, להתקנת צנרת ביוב.	02.01.0357

03/04/2021

218 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 02 פיתוח.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
538.00	מ"ר	אספקה והתקנת אבן תיחום גומה, להגנה על עצים, מורכב מסיגמנטים טרומיים, בגוון אקרסטון או כורכרית, במידות חוץ 1X1 מ'.	02.01.0358
463.00	מ"ר	אספקה והתקנת אבן תיחום גומה, להגנה על עצים, מורכב מסיגמנטים טרומיים, בגוון שיידרש (פרט לגוון אקרסטון או כורכרית), במידות חוץ 1X1 מ'.	02.01.0359
88.00	מטר	אבן שפה מונמכת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	02.01.0361
463.00	מטר	אספקה והתקנת גדר, בגובה 2.5 מ', לפי פרט..	02.01.0366
75.00	מטר	העתקת גדר מתכת / רשת, מכל סוג שהיא, עד גובה 2.5 מטר, כולל פירוק והרכבה.	02.01.0367
488.00	מ"ר	כנ"ל אספקה והתקנת גדר ביטחונית מרותכת כולל חגורת בטון, כדוגמת גדר אורלי או שווה ערך כולל מעקם עילי באורך מטר. בהתאם לפרט.	02.01.0368
3,875.00	יח'	אספקה והתקנת שער חד כנפי (פשפש) מגולוון במידות 145/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 3/4"/2.2 או פרופילים 25/25/1.5 מ"מ במרווח 99 מ"מ, משקוף 80/80/2.6 מ"מ, יסודות בטון ב-30 50/50/70, בריח ומנעול.	02.01.0369
900.00	מטר	יצירת פס האטה מאספלט, לפי תכנית סטנדרטית מצ"ב (רוחב 4 מ', עובי מקסימלי 10 ס"מ), לרבות חומר, עבודה וכל העבודות הנלוות, ניסור אספלט קיים, פרוקו וסילוקו, ריסוס, צביעה, עיני חתול משני הצדדים הכל השלמות.	02.01.0371
350.00	יח'	כריתת ועקירת עצים שלמים, בכל הגבהים, לרבות גיזום ופינוי מהשטח. יעשה באישור מראש	02.01.1430

03/04/2021

219 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 02 פיתוח.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
13.00	יח'	עקירת שיחים וצמחים ידנית, בכל הגדלים ובכל שטח.	02.01.1431
25.00	מ"ר	עקירת גדר חיה מכל הסוגים לצורך ביצוע עבודות. העבודה תכלול כריתה, עקירה והרחקת הגזם לאתר, באמצעות כלים מכניים.	02.01.1432
13.00	מ"ר	הכשרת השטח כולל זיבול.	02.01.1433
38.00	מטר	אספקה והנחת צינור להשקיה, פ"א קוטר 63/4.	02.01.1434
25.00	מטר	אספקה והנחת צינור להשקיה, פ"א קוטר 50/4.	02.01.1435
13.00	מטר	אספקה והנחת צינור להשקיה, פ"א קוטר 32/4.	02.01.1436
13.00	מטר	אספקה והנחת צינור להשקיה, פ"א קוטר 25/4.	02.01.1437
13.00	מטר	אספקה והנחת צינור להשקיה, פ"א קוטר 20/4 או 16/4.	02.01.1438
88.00	יח'	אספקה והתקנת ממטיר פופ סטר, רברד R 50.	02.01.1440
25.00	מ"ר	אספקה והנחת דשא, כולל פריסה.	02.01.1441
25.00	יח'	אספקה ושתילת צמחים, גודל 4, לפי הצורך.	02.01.1442
13.00	מ"ר	יישור של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך), גמר עבודות עפר 20 ס"מ (+, -) ללא הידוק.	02.01.1443
13.00	מ"ר	הידוק שטחים מבוקר.	02.01.1444
56.00	מ"ק	חפירת תעלת נקוז מעובדת לרבות סילוק פסולת ועודפי האדמה כולל מדידת הקרקע לפני ואחרי העבודה.	02.01.1450

03/04/2021

220 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 02 פיתוח.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
138.00	מ"ר	ייצוב מדרונות בכורות גיאוטכניות בגובה עד 20 ס"מ, 40 תאים למ"ר כולל חיבור בין הרצועות, עיגון ומילוי באדמה גננית.	02.01.1451
263.00	מ"ר	ייצוב מדרונות בכורות גיאוטכניות כנ"ל אולם המילוי בבטון בגוון צבעוני על בסיס מלט שחור.	02.01.1452
5,250.00	יח'	ראש מערכת לקוטר 2" לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי 2", מסנן 120 מ"ש, וסת לחץ, 4 ברזים חשמליים/הידראולים, סולונואידים, רקורדים ואביזרי חיבור, כולל חיבור למקור מים סמוך (לא כולל ארון אביזרים)	02.01.1662
24,375.00	יח'	אספקה והתקנת מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג "סקורפיו" / "IRRicom" 12/4 (4 כניסות מחיווים שונים, 12 יציאות), C.A.C/D תוצ' "מוטורולה" או ש"ע מותקן בארון מיגון תוצרת "ענבר" או ש"ע, וכולל תקשורת אלחוטית ל"אירינט", אנטנה והאביזרים הדרושים להפעלת שליטה מושלמת על ראש המערכת עפ"י ההנחיות בתוכנית. כולל 4 סולונואידים תלת דרכיים מאושרים ע"י "מוטורולה" כולל כל החיבורים הדרושים למחשב ההשקיה ולמגוף המפוקד (הסולונואיד יותקן על פס מתכת מגולוונת שתקובע לדופן ארגז ראש המערכת). כולל הזנת חשמל מעמוד תאורה (=עב' חשמלאי מוסמך, חצי אוטומט, שקע, כבל N.Y.Y 3X2.5 עד 15 מ"א, מטען ומצבר על משטח בטון, התקנה). כולל רישוי קשר, התקנה, הדרכה ואחריות לשנה, קומפלט.	02.01.1667
1,400.00	יח'	קומפלט סריג אופקי לעצים (דגם "דפנה" 1.0/1.0 מ') מרובע או דגם "טל"	02.01.1670
225.00	יח'	מגביל שורשים ROOTCONTROL (ע"י גנרון), עשוי מפוליפרופילן אפור בקוטר 70 ס"מ ובעומק 65 ס"מ, כולל התקנה, או ש"ע.	02.01.1671

03/04/2021

221 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 02 פיתוח.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
4,138.00	יח'	ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" / "אורלייט" / "פלטגן", במידות 110/61.1/47 ס"מ (כדוגמת דגם 0/1100 FGI עמוק של "ענבר"), או ש"ע מאושר, כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה	02.01.1672
475.00	יח'	שתילים (עצים) גודל מס' 8, גודל הכלי 60.0 ליטר ומעלה, בחבית עצים בוגרים, עובי גזע מינ' 2", גובה 2.50-3.50 מ'. מספר בדים - 2	02.01.1673
38.00	יח'	ערערים מסוג כלשהו ממיכל 3 ליטר מתוצרת גידול צמד או ש"ע.	02.01.1674
25.00	יח'	שיחים ממיכלים של 3 ק"ג, לרבות דישון וטיפול 60 יום	02.01.1675
38.00	יח'	ורדים גלויי שורש, לרבות דישון וטיפול 60 יום	02.01.1676
300.00	יח'	אספקה ושתילת עצים גודל מס' 7.	02.01.1677
863.00	יח'	עץ זית בוגר, גזע בקוטר 30 ס"מ ובגובה 3 מ' לפחות	02.01.1678
13.00	ק"ג	אספקה ופיזור דשנים אורגניים, מסוג "P.K.N." (1 ק"ג ל-100 מ"ר), עפ"י תו תקן 801	02.01.1679
תת פרק 02.02 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך			
563.00	יח'	תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה)	02.02.0002
13.00	מטר	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 30 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא	02.02.0020
13.00	מטר	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 15 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא	02.02.0022

03/04/2021

222 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 02 פיתוח.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
38.00	מ"ר	צביעת איי תנועה, קווים ברוב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא	02.02.0028
38.00	מ"ר	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא	02.02.0029
50.00	יח'	צביעת חץ בודד, לבן/צהוב/כתום מלא	02.02.0031
13.00	מטר	צביעת אבני שפה	02.02.0036
313.00	יח'	עין חתול דגם MS-100-F סולארי, מהבהב, חד/דו כיווני, אקטיבי/פסיבי מעל המסעה.	02.02.0065
625.00	יח'	צביעת חניית נכים "נגיש" בצבע כחול לבן	02.02.0066
10.00	מטר	מחיקת קווי צבע ברוב עד 30 ס"מ בצבע שחור	02.02.0270
14.00	מטר	מחיקת קווי צבע ברוב עד 50 ס"מ בצבע שחור	02.02.0280
28.00	מ"ר	מחיקת שטחי צבע בצבע שחור	02.02.0290
23.00	יח'	מחיקת חץ בודד בצבע שחור	02.02.0300

03/04/2021

223 : מס' 223
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב	
		תת פרק 04.01 קידוחים ושרולים	
		המחירים כוללים אספקת סנדלים פלסטיים, סגירות מרווח בין השרוול לצינור, מחברי צינור, פינוי עודפי עפר, הסדרי תנועה, מחברי צנרת ותאום עם הרשויות השונות. צינורות להשחלה ושרולים יסופקו ע"י הקבלן.	
		ביצוע קידוח אופקי עם שרוול מצינור פלדה והשחלת הצינור בשרוול, צינורות הפלדה הנדרשים יסופקו ע"י הקבלן. קידוח אופקי עם שרוול מצינור פלדה כולל: תיאום עם הרשויות, התארגנות משני צידי המעבר, ביצוע גישושים בכל סוגי הקרקע וחפירת שני בורות קידוח, בניית קיר נגדי בהתאם לצורך והתקנת מכונת הקידוח, הובלת צינורות הפלדה לאתר, ריתוך הצינורות ודחיקתם בכיוון ובשיפוע הנדרש, כיסוי הבורות וסילוק עודפי חומרים.	
9,000.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 48"-42", ע.ד. 1/4" (שרוול 48"-42" לצינור 36"-42"). המחיר כולל שרוול.	04.01.0010
7,750.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 42"-40", ע.ד. 1/4" (שרוול 42"-40" לצינור 36"). המחיר כולל שרוול.	04.01.0020
5,750.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 36", ע.ד. 1/4" (שרוול 36" לצינור 30"-28"). המחיר כולל שרוול.	04.01.0025
4,000.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 30"-32", ע.ד. 1/4" (שרוול 30"-32" לצינור 24"). המחיר כולל שרוול.	04.01.0030

03/04/2021

224 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
3,375.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 24", ע.ד. 1/4" (שרוול 24" לצינור 16"). המחיר כולל שרוול.	04.01.0040
3,125.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 18", ע.ד. 7/32" (שרוול 18" לצינור 12"). המחיר כולל שרוול.	04.01.0050
2,750.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 16", ע.ד. 7/32" (שרוול 16" לצינור 10"). המחיר כולל שרוול.	04.01.0060
2,500.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 14", ע.ד. 3/16" (שרוול 14" לצינור 8"). המחיר כולל שרוול.	04.01.0070
1,875.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 12", ע.ד. 3/16" (שרוול 12" לצינור 6"). המחיר כולל שרוול.	04.01.0080
1,754.00	מטר	ריתוך, השלמת עטיפה והשחלת צינור, בקוטר 36"-42" בתוך שרוול 42"-48" (הצנרת תסופק בנפרד).	04.01.0090
1,500.00	מטר	ריתוך, השלמת עטיפה והשחלת צינור, בקוטר 32"-36" בתוך שרוול 40"-42" (הצנרת תסופק בנפרד).	04.01.0100
1,250.00	מטר	ריתוך, השלמת עטיפה והשחלת צינור, בקוטר 30", בתוך שרוול 36" (הצנרת תסופק בנפרד).	04.01.0110
1,000.00	מטר	ריתוך, השלמת עטיפה והשחלת צינור, בקוטר 28", בתוך שרוול 34" (הצנרת תסופק בנפרד).	04.01.0115
875.00	מטר	ריתוך, השלמת עטיפה והשחלת צינור, בקוטר 24", בתוך שרוול 30" (הצנרת תסופק בנפרד).	04.01.0120

03/04/2021

225 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
625.00	מטר	ריתוך, השלמת עטיפה והשחלת צינור, בקוטר 16", בתוך שרוול 24" (הצנרת תסופק בנפרד).	04.01.0125
375.00	מטר	ריתוך, השלמת עטיפה והשחלת צינור, בקוטר 12", בתוך שרוול 18" (הצנרת תסופק בנפרד).	04.01.0130
250.00	מטר	ריתוך, השלמת עטיפה והשחלת צינור, בקוטר 10", בתוך שרוול 16" (הצנרת תסופק בנפרד).	04.01.0140
188.00	מטר	ריתוך, השלמת עטיפה והשחלת צינור, בקוטר 8", בתוך שרוול 14" (הצנרת תסופק בנפרד).	04.01.0150
125.00	מטר	ריתוך, השלמת עטיפה והשחלת צינור, בקוטר 6", בתוך שרוול 12" (הצנרת תסופק בנפרד).	04.01.0160
31,250.00	קומפ'	חפירת בורות, לצורך קידוח והתארגנות בשני צידי המעבר, כולל מילוי הבור בסוף העבודה, בחומר מקומי, כולל הידוק בשכבות, כל 20 ס"מ, עבור שרוול, בקוטר 42"-48"	04.01.0170
27,500.00	קומפ'	חפירת בורות, לצורך קידוח והתארגנות בשני צידי המעבר, כולל מילוי הבור בסוף העבודה, בחומר מקומי, כולל הידוק בשכבות, כל 20 ס"מ, עבור שרוול, בקוטר 36"-40"	04.01.0175
25,000.00	קומפ'	חפירת בורות, לצורך קידוח והתארגנות בשני צידי המעבר, כולל מילוי הבור בסוף העבודה, בחומר מקומי, כולל הידוק בשכבות, כל 20 ס"מ, עבור שרוול, בקוטר 30"	04.01.0180

03/04/2021

226 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב :
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
18,750.00	קומפ'	חפירת בורות, לצורך קידוח והתארגנות בשני צידי המעבר, כולל מילוי הבור בסוף העבודה, בחומר מקומי, כולל הידוק בשכבות, כל 20 ס"מ, עבור שרזול, בקוטר 24"-30".	04.01.0190
15,000.00	קומפ'	חפירת בורות, לצורך קידוח והתארגנות בשני צידי המעבר, כולל מילוי הבור בסוף העבודה, בחומר מקומי, כולל הידוק בשכבות, כל 20 ס"מ, עבור שרזול, בקוטר 14"-18".	04.01.0200
12,500.00	קומפ'	חפירת בורות, לצורך קידוח והתארגנות בשני צידי המעבר, כולל מילוי הבור בסוף העבודה, בחומר מקומי, כולל הידוק בשכבות, כל 20 ס"מ, עבור שרזול, בקוטר 12".	04.01.0210
10,000.00	קומפ'	חפירת בורות, לצורך קידוח והתארגנות בשני צידי המעבר, כולל מילוי הבור בסוף העבודה, בחומר מקומי, כולל הידוק בשכבות, כל 20 ס"מ, עבור שרזול, בקוטר 10"-4".	04.01.0220
5,000.00	י"ע	קידוח ניסיון לגישוש, בכל סוגי הקרקע, כולל כל הציוד הנדרש. ההפחת היא עבור כל סוגי הקידוחים	04.01.0230
-49.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/פלדה ו/או פוליאתילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 63 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.1970
-62.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/פלדה ו/או פוליאתילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 90 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.1980

03/04/2021

227 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
-74.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 110 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.1990
-84.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 160 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2000
-123.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 200 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2010
-147.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 250 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2020
-172.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 315 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2030
-197.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 355 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2040
-222.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 400 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2050

03/04/2021

228 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
-234.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 450 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2060
-272.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 500-630 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2070
-302.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 660-700 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2080
-439.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 760-800 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2090
-549.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 900-1,100 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2100
-687.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC או/ו פלדה ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 1,200 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי, בקידוחים אופקיים.	04.01.2110
		קידוחים גמישים	
		קידוח אופקי גמיש, עם צינורות פוליאטילן, ע"י מכונת HDD	

03/04/2021

229 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		ביצוע קידוח גמיש מכונן (HDD) עם צינורות פוליאתילן לכל אורך ועומק, צנורות הפוליאתילן הנדרשים יסופקו לקבלן ע"י הקבלן. מחיר היחידה כולל: תכנון לביצוע, תיאום עם הרשויות, התארגנות משני צידי המעבר, ביצוע גישושים בכל סוגי הקרקע וחפירת בורות קידוח לפי הצורך, אמצעי הטיפול/ העברה של בנטוניט, הובלת צינורות לאתר, ריתוך הצינורות החדרתם בכיוון ובשיפוע הנדרש, בקרת כיוון ועומק בזמן הביצוע, כיסוי הבורות וסילוק עודפי חומרים.	
344.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "4-2" (110-50 מ"מ), עם צינורות פוליאתילן, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן, ימדדו בנפרד.	04.01.2210
509.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "6" (160 מ"מ), עם צינורות פוליאתילן, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן, ימדדו בנפרד.	04.01.2220
640.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "8" (225-200 מ"מ), עם צינורות פוליאתילן, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן, ימדדו בנפרד.	04.01.2230
756.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "10" (280-250 מ"מ), עם צינורות פוליאתילן, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן, ימדדו בנפרד.	04.01.2240

03/04/2021

230 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
935.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "12 (315 מ"מ), עם צינורות פוליאתילן, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן, ימדדו בנפרד.	04.01.2250
1,004.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "14 (355 מ"מ), עם צינורות פוליאתילן, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן, ימדדו בנפרד.	04.01.2260
1,128.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "16 (400 מ"מ), עם צינורות פוליאתילן, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן, ימדדו בנפרד.	04.01.2270
1,196.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "18 (450 מ"מ), עם צינורות פוליאתילן, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן, ימדדו בנפרד.	04.01.2280
1,581.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "20 (500 מ"מ), עם צינורות פוליאתילן, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן, ימדדו בנפרד.	04.01.2290
2,200.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "24 (630 מ"מ), עם צינורות פוליאתילן, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן, ימדדו בנפרד.	04.01.2310

03/04/2021

231 מחיר מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
860.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, עם צינורות פלדה, ע"י מכונת HDD קידוח אופקי גמיש, בקוטר "4"-2" (110-50 מ"מ), עם צינורות פלדה, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה, ימדדו בנפרד.	04.01.2510
1,273.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "6" (160 מ"מ), עם צינורות פלדה, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה, ימדדו בנפרד.	04.01.2520
1,595.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "8" (200 מ"מ), עם צינורות פלדה, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה, ימדדו בנפרד.	04.01.2530
1,891.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "10" (250 מ"מ), עם צינורות פלדה, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה, ימדדו בנפרד.	04.01.2540
2,338.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "12" (315 מ"מ), עם צינורות פלדה, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה, ימדדו בנפרד.	04.01.2550

03/04/2021

232 : מס' : אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,510.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "14 (355 מ"מ), עם צינורות פלדה, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה, ימדדו בנפרד.	04.01.2560
2,819.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "16 (400 מ"מ), עם צינורות פלדה, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה, ימדדו בנפרד.	04.01.2570
2,991.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "18 (450 מ"מ), עם צינורות פלדה, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה, ימדדו בנפרד.	04.01.2580
3,954.00	מטר	קידוח אופקי גמיש, בקוטר "20 (500 מ"מ), עם צינורות פלדה, בקרקע, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכו', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפלדה, ימדדו בנפרד.	04.01.2590
375.00	מטר	תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה קוטר הצינור עד "8 (200 מ"מ) מתחת לפסי רכבת ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דיס צמנטי מסביב לצינור הקידוח	04.01.3110
450.00	מטר	תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה קוטר הצינור עד "10 (250 מ"מ) מתחת לפסי רכבת ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דיס צמנטי מסביב לצינור הקידוח	04.01.3120
538.00	מטר	תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה קוטר הצינור עד "12 (315 מ"מ) מתחת לפסי רכבת ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דיס צמנטי מסביב לצינור הקידוח	04.01.3130

03/04/2021

233 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 04 קידוחים אופקיים, גמישים לביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
650.00	מטר	תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה קוטר הצינור עד "14 (355 מ"מ) מתחת לפסי רכבת ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי מסביב לצינור הקידוח	04.01.3140
775.00	מטר	תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה קוטר הצינור עד "16 (400 מ"מ) מתחת לפסי רכבת ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי מסביב לצינור הקידוח	04.01.3150
925.00	מטר	תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה קוטר הצינור עד "18 (450 מ"מ) מתחת לפסי רכבת ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי מסביב לצינור הקידוח	04.01.3160
1,100.00	מטר	תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה קוטר הצינור עד "20 (500 מ"מ) מתחת לפסי רכבת ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי מסביב לצינור הקידוח	04.01.3170
1,250.00	מטר	תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פלדה קוטר הצינור עד "22 (560 מ"מ) מתחת לפסי רכבת ע"י מכונת HDD עבור הזרקת דייס צמנטי מסביב לצינור הקידוח	04.01.3180
5,000.00	י"ע	צוות מדידה באתר לניטור שקיעת מסילת רכבת (2 מודדים ועוזר). מחיר ליום עבודה לפי ש"ע בשעות רגילות	04.01.3200

03/04/2021

234 : מס' אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 10 עבודה ביומית כללי.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 10 עבודה ביומית כללי.	
		תת פרק 10.01 לפי שעות יומי	
		עבודה-באישור בכתב כשלא ניתן	
		לתמחר לפי המחירון.	
		התשלום עבור ש"ע ברג'י יהיה על-פי אישור המפקח בכתב ומראש ועל-פי זמן העבודה בפועל. במידה ואין סעיף מתאים בכתב הכמויות, כולל העברת צילומים של הכלים ומקום העבודה בזמן העבודה כולל צילום הכלים,	
		• הערה : במידה ויידרשו עבודות האחזקה או הפרוייקטים.	
700.00	קומפ'	עבור כונן, באישור מראש מסוף יום העבודה ועד לבוקר למחרת.(עבור כונן בשישי שבת באופן רצוף מסוף יום העבודה ביום שישי ואז בערב חג ועד ליום ראשון או יום חו"ל בחג)יתוספו 500 ש"ח נוסף .	10.01.1331
88.00	ש"ע	שכר עבודה של פועל פשוט (עוזר אינסטלטור). כולל הסעה למקום וחזרה	10.01.1340
100.00	ש"ע	שכר עבודה של פועל מקצועי, כולל כלי עבודה, כולל הסעה למקום ובחזרה.	10.01.1341
263.00	ש"ע	שכר עבודה של J.C.B, שופל (מחפרון) זחלי או אופני כולל פטיש כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו, כולל מפעיל.	10.01.1342
250.00	ש"ע	שכר עבודה של מיני מחפרון ומעמיס אופני/זחלי, כולל כף 20-40 ס"מ, פטיש שבירה, מקדח קרקע, כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו, כולל מפעיל.	10.01.1343
400.00	ש"ע	שעת עבודה של יעה אופני (שופל) כולל מפעיל והובלה.	10.01.1345

03/04/2021

235 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 10 עבודה ביומית כללי.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
563.00	ש"ע	שכר עבודה של באגר מחפר הידראולי זחלי או אופני עם פטיש וכף ומטאטא כביש, כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו, כולל מפעיל.	10.01.1348
438.00	ש"ע	שעת עבודה של מפלסת (מוטורגריידר) כולל מפעיל והובלה.	10.01.1349
225.00	ש"ע	שכר עבודה של טנדר עד 4 טון, להובלת פועלים, חומרים או כלים, כולל נהג.	10.01.1449
263.00	ש"ע	שכר עבודה של משאית 4 עד 8 טון, להובלת צינורות, חול, מצע וכו', סילוק חומר חפירה, פינוי פסולת ועוד, כולל נהג.	10.01.1450
344.00	ש"ע	שכר עבודה של משאית, 9 עד 12 טון, להובלת צינורות, חול, מצע וכו', סילוק חומר חפירה, פינוי פסולת ועוד, כולל נהג.	10.01.1451
344.00	ש"ע	שעת עבודה של משאית מנוף כולל מפעיל.	10.01.1452
3,450.00	י/יממ	שכר עבודה של משאבה לשאיבת מי תהום (WELLPOINTS), לספיקה של 200 מ"ק/שעה לפחות, כולל אספקת מקור מתח /דיזל גנרטור, התארגנות להפעלה, הובלה, התקנה, פירוק בסיום העבודה, כולל אספקת צנרת יניקה עד 100 מ"א ובכל עומק עד ולא יותר מ- 10 ימי עבודה לפי 24 שעות עבודה,	10.01.1453
2,375.00	י/יממ	כנ"ל לכל יום עבודה (24 שעות) נוספים, מעבר ל-10 ימים ראשונים.	10.01.1454
2,500.00	י"ע	הפעלת צוות, הכולל ביובית או ביובית לחץ גבוה (160 אטמוספרות), הצוות יכלול לפחות 2 אנשים.	10.01.1455
4,375.00	י"ע	הפעלת צוות, הכולל ביובית לחץ גבוה (250 אטמוספרות), לביובית בנפח 15 מ"ק הצוות יכלול לפחות 2 אנשים.	10.01.1456

03/04/2021

236 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 10 עבודה ביומית כללי.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
263.00	ש"ע	שכר עבודה של קומפרסור (מדחס), עם שני פטישים, כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו.	10.01.1495
188.00	ש"ע	שכר עבודה של גנרטור לתאורת לילה, כולל הובלה, שרות, בנזין, פרוזקטורים וכו'. רק במידה ונדרש שלא במסגרת העבודות.	10.01.1496
225.00	ש"ע	שכר עבודה של מכבש מסוג "בומג", כולל מפעיל.	10.01.1497
2,625.00	י"ע	שכר עבודה של קבוצת רתכים, כולל רתך, עוזר רתך, רכב, גנרטור, רתכת, חומרי ריתוך, בלוני גז, אלקטרודות וכו'.	10.01.1498
150.00	ש"ע	שכר עבודה לשאיבת מים, ביוב או מים מכל סוג שהוא בעזרת משאבה "2"-4", כולל הובלה והפעלה וחיבור חשמל.	10.01.1499
2,975.00	י"ע	שכר עבודה לצוות מדידה בשטח, לא לתוכניות אז-מד. כולל עבודות משרד והפקה של 2 סטים של מפות מדידה וקבלת נתוני המדידה במדידה מגנטית שלא לצורך הכנת תוכניות עדות.	10.01.1500
3,450.00	י"ע	שכר עבודה לצוות לאיתור צנרת/איתור נזילה.	10.01.1600

03/04/2021

237 : מס' 237
 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס' 237
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 52 תיקון ושיקום קירות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 52 תיקון ושיקום קירות.	
		תת פרק 52.01 תיקון ושיקום קירות.	
		המחיר בסעיפי קירות תומכים וגדר כוללים את הקיר, לרבות נדבך ראש מבטון/אבן, בטון רזה, חפירה, מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר, תפרים, נקזים, הכנות למעקות וכל עבודות העפר הדרושות. סוג הבטון ב-20, בכל סוגי הקירות. המחיר לא כולל יסוד, אשר נמדד בנפרד, למעט בקיר תומך כובד שבו היסוד מהווה חלק בלתי נפרד מהקיר (המחיר לקירות מבטון מזויין כוללים את הזיון אלא אם נאמר אחרת).	
600.00	מ"ק	קיר תומך (כובד) מבטון, לחיפוי אבן, מסוג כלשהו.	52.01.0001
588.00	מ"ר	קיר גדר בעובי עד 35 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ', מאבן פראית מצד אחד, לרבות עיבוד ראש הקיר.	52.01.0010
188.00	מ"ר	תוספת לקירות בטון, בחיפוי אבן, עבור ציפוי דו פנים מאבן פראית, לקט.	52.01.0011
1,463.00	מ"ק	יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, במידות כלשהן. המחיר כולל זיון.	52.01.0021
1,775.00	מ"ק	קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ מובגובה עד 2 מ'. המחיר כולל הזיון ועיבוד ראש הקיר.	52.01.0022
2,388.00	מ"ק	כנ"ל, אך קיר תומך בגובה מ-2.01 מ' ועד 7.0 מ'.	52.01.0023
350.00	מ"ר	תיקון ושיקום קיר גדר בעובי עד 25 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ', מאבן, מבטון ו/או מכל שוג שהוא, לרבות עיבוד ראש הקיר.	52.01.0024

03/04/2021

238 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 52 תיקון ושיקום קירות.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 52.02 סלעיות.	
463.00	מ"ר	סלעיה מגושי סלע טבעיים, גודל אבן מעל 0.5 מ"ק.	52.02.0001
		תת פרק 52.03 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה.	
588.00	מטר	גדר, ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה, בגובה 115 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות, עפ"י פרט.	52.03.0050

03/04/2021

239 : מס' 239
אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 53 עבודות עפר

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 53 עבודות עפר	
		תת פרק 53.01 עבודות כלליות	
		מבנים/מאגרים	
25.00	מ"ק	חפירה ו/או חציבה	53.01.0010
		חפירה/חציבה, מיון החומר החפור, כולל	53.01.0011
31.00	מ"ק	ניפוץ וגריסת החומר ומילוי בשטח, כמפורט.	
		מילוי והידוק מבוקר, לסוללות מאגר	53.01.0012
31.00	מ"ק	קולחים.	
4.00	מ"ר	הידוק שתית החפירה.	53.01.0013
		מילוי מובא, מחומר מתאים, כולל אספקה	53.01.0014
94.00	מ"ק	ופיזור בשטח, מתחת ומסביב למבנים, בכל דרוג חומר דרוש, כמפורט.	
		הידוק מבוקר של מילוי חוזר, בתחתית	53.01.0015
		ובצידי מבנים, בשטח, בסוללות מאגר	
5.00	מ"ק	קולחים וכו', בהתאם לשכבות המפורטות	
		לחומרי המילוי השונים.	
		תת פרק 53.02 הסדרת דרכי גישה	
		למבנים/למאגרים	
8.00	מ"ר	הסדרת צורת דרך, לכביש גישה קיים, כולל תיחוח והידוק שתית.	53.02.0001
		אספקה, פיזור, הנחה והידוק בשכבות, של	53.02.0002
138.00	מ"ק	מצע סוג א', כמפורט.	
		חפירה/חציבה, מיון החומר החפור, כולל	53.02.0004
21.00	מ"ק	ניפוץ וגריסת החומר ומילוי בשטח, כמפורט.	
5.00	מ"ר	הדברה בריסוס קוטל עשבים.	53.02.0089

03/04/2021

240 מס': אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב
 ביישובים בגליל תחתון
 מבנה 07 עבודות כלליות, פיתוח, קירות ופרוקים.
 פרק 53 עבודות עפר

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 53.03 עבודות איטום כללי מבנים/מאגרים	
		חפירה וחציבה, בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, שאיבת מי תהום, חיתוך אספלטים בדיסק, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל אבני שפה. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחידי, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי / העמקה, ללא אישור המפקח.	
		על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רשיונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, ומועצה, העסקת מכוונים ושוטרים בשכר והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות.	
6.00	מ"ר	עיקור צמחייה.	53.03.0001
38.00	מ"ר	אספקה והנחת בד גאוטקסטיל, 800 ג/מ"ר.	53.03.0002
45.00	מ"ר	אספקה והתקנת יריעות איטום.	53.03.0003
250.00	יח'	אספקה והתקנת פתחי איוורור.	53.03.0004
500.00	מטר	נתיב ירידה להולכי רגל, כולל חבל אחיזה וסולם מילוט.	53.03.0005

03/04/2021

241 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 08 הוראות כלליות ופיצויים מוסכמים מראש.
 פרק 70 כללי.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 70 כללי.	
		תת פרק 70.01 כללי.	
		העבודות המפורטות בסעיפים הבאים, יהיו ללא כל תשלום ועל הקבלן לכלול אותם במחירי הסעיפים השונים, בכל עבודה שתידרש ע"י הרשויות.	
		1) עגלת חץ מואר כולל תמרורים ואביזרי בטיחות, על פי הנחיות משרד התחבורה מס' 3.2.3, בכל מקום וכל שעה שיהיה צורך בכך, שיידרש על ידי המנהל, בא כוח או מפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.	
		2) צוות מורשה אבטחת תנועה לרבות הציוד המפורט בתרשים מס' 205 של משרד התחבורה, מע"צ ומשטרת ישראל לצורך ביצוע עבודות אבטחה תקינות לסגירת כבישים. הצוות והציוד יועסק על פי הוראה בכתב של המפקח.	
		3) מעקה (גדרות) מסוג (TRUTON BARRIER) או מיניגרד.	
		4) גדר רשת בגובה 1.80 מ' מעל פני הקרקע, כולל כפוף עליון חד שיפועי, עמודים מברזל זווית 5/45 כל 3.0 מ', רשת מגולוונת 5/5 ס"מ לגובה 1.50 מ', 4 חוטי מתיחה, חיזוקים פנימיים ופינתיים, יסודות וצביעה, כולל התקנה ופרוק, תחזוקה ותיקונים הדרושים עד סיום הפרויקט.	

03/04/2021

242 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
מבנה 08 הוראות כלליות ופיצויים מוסכמים מראש.
פרק 70 כללי.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>(5) אספקה, שינוע, תחזוקה, פירוק ותיגבור מערך אביזרי בטיחות באתר עבודה יחד בפרויקטים מצוותים. המחיר כולל צביעת סימונים זמניים והסרתם, שלטים, תמרורים ושלטים מעברים זמניים, תמרורים, גדרות, כיסוי זמני של תמרורים ושלטים, מעברים זמניים, פנסים, מחסומים מסוגים שונים. (למעט מיני גרדות).</p> <p>(6) אספקה והצבת שוטרים, על פי הנחית המשטרה, לצורך ביצוע העבודות. תשלום עבור שוטרים בפרק הפרויקטים עד 10 ימים ראשונים יהיו על חשבון הקבלן. עבור יתרת הימים לרבות בפרק האחזקה מהיום הראשון יתקבל החזר ללא רווח קבלן</p>	

03/04/2021

243 אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב מס':
 בישובים בגליל תחתון
 מבנה 08 הוראות כלליות ופיצויים מוסכמים מראש.
 פרק 80 פיצויים מוסכמים מראש.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 80 פיצויים מוסכמים מראש.	
		תת פרק 80.01 תשלומים וניכויים.	
-1,500.00	יח'	פיצוי בגין איחור בהתחלת ביצוע העבודה ו/או פיגור במועד סיום העבודה, על פי לוח הזמנים.	80.01.0001
-1,000.00	יח'	פיצוי בגין עבודה לקויה, כמפורט בחוזה.	80.01.0002
-1,500.00	יח'	פיצוי בגין אי ביצוע עבודה ברצף, באתר יחיד, בכל שעות העבודה המצויינות ברשיון המשטרה.	80.01.0003
-700.00	יח'	פיצוי מוסכם בגין העדרות מהנדס אזרחי ו/או מנהל עבודה, מן אתר העבודה.	80.01.0004
-2,000.00	יח'	פיצוי מוסכם בגין אי פינוי פסולת מאתר העבודה, בסוף יום עבודה.	80.01.0005
-3,000.00	יח'	פיצוי בגין אי תיקון אספלט קבוע ו/או ריצוף קבוע, עד 72 שעות מיום ביצוע העבודות ויתר העבודות לתיקון מידי להחזרת מצב לקדמותו.	80.01.0006
-2,000.00	י"ע	קנס בגין כל יום נוסף של אי החזרת מצב השטח לקדמותו.	80.01.0007
-2,000.00	יח'	קנס בגין אי ביצוע צילומים, לפני ובמהלך ביצוע טיפול באירוע.	80.01.0008
-5,000.00	יח'	הצהרה על ביצוע עבודות, שונות ממה שבוצע בפועל (אי דיווח אמת).	80.01.0010
-1,000.00	יח'	בגין אי דיווח למוקד העירוני, על גמר הטיפול באירוע בטיחותי, לצורך סגירת הקריאה, בסוף יום הקריאה (על כל קריאה על כל יום שהקריאה לא נסגרה).	80.01.0011
-2,500.00	יח'	אי קיום הסדרי תנועה עפ"י תכנית ו/או תרשים מאושרים.	80.01.0012

03/04/2021

244 מס': **אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור, קווי סניקה ורשת ביוב**
בישובים בגליל תחתון
 מבנה 08 הוראות כלליות ופיצויים מוסכמים מראש.
 פרק 80 פיצויים מוסכמים מראש.

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
-3,000.00	יח'	אי ניקוי שטח העבודה בסוף יום עבודה מאגרטים ולכלוך ו/או השארת מפגעים בטיחותיים.	80.01.0013
-1,000.00	יח'	כשל בבדיקת איכות חוזרים (בדיקות לא הורסות) כולל גילוי פסולת וחומרים שהושארו בתוך הצנרת והתגלו בצילוני הוידאו.	80.01.0014
-3,500.00	יח'	הנחת צינור בתעלה שלא על שכבת חול בעובי 10 ס"מ לפחות ו/או עטיפת חול כנדרש.	80.01.0015
-3,500.00	יח'	מילוי תעלות מעל לצנרת שלא על פי המפורט ו/או בשכבות לא מהודקות	80.01.0016