

07/10/2021
דף מס': 001

כתב כמויות

21-08-07
מבנה 01 גן בית קשת
פרק 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 40 פיתוח					
תת פרק 40.01 תת פרק 01 ריצוף, מדרגות ואבני שפה					
40.01.0011	משטח תצפית בראש גבעה בנוי לפי פרט, חיפוי עליון דק עץ אורן, לרבות קורות תמיכה תחתונות, פירזול, אימפרגנציה וצביעה הכל כמפורט בתכניות ובפרטים	מ"ר	3.50	700.00	2,450.00
סה"כ 40.01 תת פרק 01 ריצוף, מדרגות ואבני שפה					
2,450.00					
תת פרק 40.02 תת פרק 02 קירות ומסלעות					
40.02.0002	סלעים מעוגלים לתיחום אזורי משחק ולנחל, כמפורט בפרט ובתכניות	מטר	100.00	150.00	15,000.00
40.02.0008	אבני מדרך סוג, צורה ומידות לפי תכניות ופרטים	יח'	10.00	100.00	1,000.00
40.02.0009	סלעים מעוגלים בודדים לטיפוס ולישיבה	יח'	25.00	150.00	3,750.00
סה"כ 40.02 תת פרק 02 קירות ומסלעות					
19,750.00					
תת פרק 40.03 תת פרק 03 מסגרות וריהוט					
40.03.0010	ספסל עץ גושני לפי תכניות ופרטים	יח'	3.00	2,500.00	7,500.00
40.03.0011	מערכת שולחן ושרפרפים מבולי עץ לפי תכניות ופרטים	יח'	2.00	2,500.00	5,000.00
40.03.0014	אשפתון לפי תכניות ופרטים	יח'	2.00	500.00	1,000.00
40.03.0020	שלט מידע בגן לפי תכניות ופרטים	יח'	3.00	1,000.00	3,000.00
40.03.0021	ערסל לפי תכניות ופרטים	יח'	2.00	10,500.00	21,000.00
סה"כ 40.03 תת פרק 03 מסגרות וריהוט					
37,500.00					
סה"כ 40 פיתוח					
59,700.00					

07/10/2021
דף מס': 002

21-08-07

מבנה 01 גן בית קשת
פרק 48 גן המשחקים הטבעי

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
פרק 48 גן המשחקים הטבעי					
תת פרק 48.01 גן המשחקים הטבעי					
4,500.00	450.00	10.00	יח'	מסלול שיווי משקל בולי עץ בקפיצה הכל כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0002
5,700.00	950.00	6.00	יח'	מסלול שיווי משקל בולי עץ זוגות בשני גבהים כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0003
22,000.00	11,000.00	2.00	יח'	בקתת משחק מעץ כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0004
6,000.00	300.00	20.00	מטר	בולי עץ עומדים בגבהים שונים 'מבצר' כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0005
900.00	300.00	3.00	מטר	בולי עץ שוכבים שיווי משקל מדורג+ חבל אחיזה כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0006
4,000.00	4,000.00	1.00	יח'	גישרון מעל נחל כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0007
5,000.00	5,000.00	1.00	יח'	שולחן חול לפי פרט כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0010
4,000.00	4,000.00	1.00	יח'	גשר מעל מנהרה כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0011
6,125.00	175.00	35.00	מ"ק	חול דיונות נקי ומתוק. החול יהיה מתאים לדרישות משטח הולם בשכבה מינימלית של 30 ס"מ	48.01.0012
5,000.00	500.00	10.00	מטר	אלמנט דמוי נחל הכולל תעלת מים בטון מוחלק על בסיס מלט לבן, משולב עם סלעי מעוגלים בגדלים גדולים 50-80 ס"מ, גדלים בינוניים 30-50 ס"מ, חלוקי נחל בגדלים משתנים (גדול עד קטן), כיחול בגוון האבן, משטח בטון קעור מוחלק בתחתית הנחל. הסלעים, משאבת המים וגישרון עץ מחושבים בנפרד. קומפלט כמפורט בתכניות ובפרטים.	48.01.0014
2,000.00	500.00	4.00	מ"ר	משטח אבן פראית פוליגונית מדורג בראש נחל כמפורט בתכניות ובפרטים	48.01.0016
14,550.00	14,550.00	1.00	יח'	מפעל חול כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0017
2,000.00	2,000.00	1.00	יח'	טלסקופ כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0021
5,000.00	5,000.00	1.00	יח'	מנהרה בתוך גבעה כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0023
86,775.00					להעברה בתת פרק 01.48.01

07/10/2021
דף מס': 003

21-08-07
מבנה 01 גן בית קשת
פרק 48 גן המשחקים הטבעי

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
86,775.00				מהעברה	
16,000.00	2,000.00	8.00	מ"ר	רשת על גבי מדרון כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0025
7,000.00	7,000.00	1.00	יח'	סלע נביעה לנחל כמפורט בתכניות ופרטים	48.01.0026
109,775.00				סה"כ 48.01 גן המשחקים הטבעי	
109,775.00				סה"כ 48 גן המשחקים הטבעי	

07/10/2021
דף מס': 004

21-08-07

מבנה 01 גן בית קשת
פרק 51 כבישים - פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 כבישים - פיתוח					
תת פרק 51.02 תת פרק - 02 עבודות עפר					
51.02.0010	עבודות עפר- חישוף השטח, חפירה או חציבה או מילוי בחומר מקומי בכל סוגי הקרקע. העבודה כוללת יישור שטחים ועיצוב גבהים, עיצוב השטח בהתאם לתכנית הפיתוח עד להגעה לגבהים סופיים/תחתית תשתית לפי תכנית הפיתוח. העבודה כוללת פינוי חומר עודף מהאתר, פיזור מילוי מקומי (עודפי החפירה) בשטח לפי תכנית ותשלום כל ההיתרים/אגרות נדרשים.	מ"ר	1,300.00	9.00	11,700.00
51.02.0011	יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות לאחר עבודות עפר (צורת דרך), לעומק עד 20 ס"מ.	מ"ר	235.00	8.00	1,880.00
51.02.0012	מילוי מובא גנני מפוזר ומהודק בשכבות עד 20 ס"מ	מ"ק	150.00	50.00	7,500.00
סה"כ 51.02 תת פרק - 02 עבודות עפר					
					21,080.00
תת פרק 51.03 תת פרק - 03 מצעים ותשתיות					
51.03.0020	אדמת גן מטיב מעולה כולל פיזור בעובי מינ. 40 ס"מ. המחיר כולל חפירה, ניקוי השטח טרום פיזור האדמה	מ"ק	250.00	40.00	10,000.00
51.03.0021	מצע מהודק (מחושב לפי 20 ס"מ שכבה)	מ"ק	55.00	179.00	9,845.00
סה"כ 51.03 תת פרק - 03 מצעים ותשתיות					
					19,845.00
סה"כ 51 כבישים - פיתוח					
					40,925.00
סה"כ גן בית קשת					
					210,400.00

07/10/2021
דף מס': 005

כתב כמויות (ריכוד)

21-08-07

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 גן בית קשת
			פרק 40 פיתוח
		2,450.00	תת פרק 40.01 תת פרק 01 ריצוף, מדרגות ואבני שפה
		19,750.00	תת פרק 40.02 תת פרק 02 קירות ומסלעות
		37,500.00	תת פרק 40.03 תת פרק 03 מסגרות וריהוט
	59,700.00		סה"כ 40 פיתוח
			פרק 48 גן המשחקים הטבעי
		109,775.00	תת פרק 48.01 גן המשחקים הטבעי
	109,775.00		סה"כ 48 גן המשחקים הטבעי
			פרק 51 כבישים - פיתוח
		21,080.00	תת פרק 51.02 תת פרק - 02 עבודות עפר
		19,845.00	תת פרק 51.03 תת פרק - 03 מצעים ותשתיות
	40,925.00		סה"כ 51 כבישים - פיתוח
210,400.00			סה"כ 01 גן בית קשת

סך הכל	
210,400.00	סה"כ כללי
35,768.00	17% מע"מ
246,168.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן